

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010129-07-050	Analogia. Rozbieranie placów z płyt drogowych żelbetowych ażurowych, o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2	m2	32,460
1. 2,60*1,60+3,80*1,0+7,0*3,5				32,460
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-04-052	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	ha	0,003
1. 0,04*0,07				0,003
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010205-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3	68,880
1. 32,80*4,20*0,5				68,880
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-01-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)	m3	1 033,200
1. Pozycja nr.: 3 *15				1 033,200
5	wg nakładów rzeczowych KNR 30301-010-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej	m3	19,290
1. murek przy płytach				
2. 0,60*0,90*5,40				2,916
3. słupy				
4. (0,40*0,40)*2,30*3				1,104
5. murek				
6. (1,99*7,4)*0,16				2,356
7. słupy				
8. (0,40*0,40)*2,30*10				3,680
9. murek				
10. (1,99*29)*0,16				9,234
6	wg nakładów rzeczowych KNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach	m2	1,760
1. murek przy wiacie				
2. 2,20*0,40*2				1,760
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej na istniejącym fundamencie.	m2	10,475
1. (32,80+9,10)*0,25				10,475

8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. Beton C16/20	m3	1,257
1. $(32,80+9,10)*(0,25*0,12)$				1,257
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-06-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów. Ująć w materiale zaprawę do murowania klinkieru.	m3	1,538
1. zabetonowanie trzpieni w słupach z cegły				
2. $(2,05*0,25*0,25)*12$				1,538
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi ϕ do 7 mm.	t	0,046
1. pręty dn.6mm				
2. $0,000222*(41,90/0,20)*(0,22+0,07)*2$				0,027
3. $0,000222*(2,0/0,20)*(0,15+0,20)*2*12$				0,019
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi ϕ od 8-14 mm.	t	0,149
1. pręty dn.12mm				
2. $0,000888*(32,8+9,10)*4$				0,149
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-01-050	Analogia. Wykonanie izolacji na ławie z papy termozgrzewalnej	m2	10,475
1. $(32,80+9,10)*0,25$				10,475
13	wg nakładów rzeczowych SEK 2-010115-0201-050	Analogia. Murek ogrodzeniowy grubości 1 cegły, z cegieł klinkierowych drążonych (sucha zaprawa do klinkieru) Uwaga! przyjąć - cegła klinkierowa (tradycyjna czerwień) -105,64szt/m2, sucha zaprawa do klinkieru do murowania i spoinowania (grafit)-95,83kg/m2 robocizna - 4,65rg/m2	m2	61,710
1. $1,65*(3,98*2+3,68*8)$				61,710
14	wg nakładów rzeczowych SEK 2-010118-0301-040	Analogia. Słupy o wymiarach przekroju 1 1/2 X 1 1/2 cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych drążonych (sucha zaprawa do klinkieru) Uwaga! przyjąć - cegła klinkierowa -68,67szt/m2, sucha zaprawa do klinkieru j.w. - 53,48kg/m2 robocizna - 4,57rg/m2	m	24,000
1. $(9+3)*2,0$				24,000
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010311-09-040	Analogia. Zwieńczenie muru cegłą j.w. lecz 2 x łuk o szerokości 1 cegły poziomo	m	37,400
1. $(3,98*2+3,68*8)$				37,400
16	wg nakładów rzeczowych AW-020	Kalkulacja własna. Zwieńczenie słupków ogrodzeniowych daszkiem klinkierowym czterospadowym o wym. 44,5 x 44,5cm	szt	12,000
1. 12				12,000

17	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010325-03-050	Analogia. Spoinowanie muru ogrodzeniowego zaprawą do klinkieru j.w.	m2	108,061
1. Pozycja nr.: 13				61,710
2. poz.16				
3. $(0,12*2+0,25)*(3,98*2+3,68*8)$				18,326
4. poz.15				
5. $(9+3)*2,0*(0,38*4)-1,78*(0,25*19)$				28,025
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010723-03-050	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-ipianobetonów,w jednym miejscu do 5 m2	m2	1,760
1. Pozycja nr.: 6				1,760
19	wg nakładów rzeczowych AW-020	Kalkulacja własna. Demontaż i montaż między słupkami ogrodzeniowymi z cegły, furtki stalowej o wym. 2,0 x 1,20m - MATERIAŁ INWESTORA	szt	1,000
1. 1				1,000
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	22,536
1. gruz				
2. Pozycja nr.: 1 *0,10				3,246
3. 19,29				19,290
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	292,968
1. 22,536*13				292,968
22	wg nakładów rzeczowych AW-034	Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu	t	40,745
1. 22,636*1,8				40,745