ZESTAWIENIE WĘZŁÓW : S25 - S47

Lp	ozn. węzła	proj.Rz.t	istn. Rz.t	Rz.g. studni	Rzędna dna kanału		typ studni	wymiar nominalny	głębokość I / II etap		klasa włazu	rodzaj kinety	Uwagi
1	**S25**	255,1	255,1	255,1	253,14		rewizyjna	DN1000	2,0	2,0	D400	przelot, 180+90°	
2	**S26**	259,93	256,78	256,78	254,58	255,58	rewizyjna, kaskada 1,0m	DN1200	2,2	5,3	D400	przelot, 180+90°	*niwelacja terenu do proj. Rz.t. w II etapie*
3	**S27**	260,13	257,5	257,5	255,98		rewizyjna	DN1200	1,5	4,2	D400	przelot, 180°	
4	**S28**	260,53	258,24	258,24	256,79		rewizyjna	DN1200	1,4	3,7	D400	przelot, 180°	
5	**S29**	260,86	258,7	260,86	257,66	259,16	rewizyjna, kaskada 1,5m	DN1200	3,2	-	D400	zbiorcza, dopływ lewy PCV200	
7	**S30**	263,38	262,3	263,38	261,69		rewizyjna	DN1000	1,7	-	D400	dwustronnie zbiorcza PCV200	
9	**S31**	264,8	264,8	264,8	262,93		inspekcyjna	PP425	1,9	-	D400	zbiorcza, dopływ lewey PCV160	
11	**S32**	264,57	264,57	264,57	263,07		inspekcyjna	PP425	1,5	-	D400	zbiorcza, dopływ lewey PCV160	
13	**S33**	264,75	264,85	264,75	263,18		inspekcyjna	PP425	1,6	-	D400	zbiorcza, dopływ lewey PCV160	
15	**S34**	261,32	259,45	259,45	257,98		rewizyjna	DN1200	1,5	3,3	D400	zbiorcza, dopływ lewey PCV160	
17	**S35**	261,75	260,25	260,25	258,31		rewizyjna	DN1200	1,9	3,4	D400	zbiorcza, dopływ lewey PCV160	*niwelacja terenu do proj. Rz.t. w II etapie*
19	**S36**	261,1	261	261	258,37		rewizyjna	DN1000	2,6	2,7	D400	przelot, 180+90°	
21	**S37**	260,26	258,7	260,26	258,55		rewizyjna	DN1000	1,7	-	D400	przelot, 180+90°	
23	**S38**	261,07	258,97	261,07	259,22		inspekcyjna	PP425	1,8	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
25	**S39**	261,91	259,43	261,91	259,92		inspekcyjna	PP425	2,0	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
27	**S40**	262,28	262,33	262,28	260,62		inspekcyjna	PP425	1,7	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
29	**S41**	263,12	264,33	263,12	261,32		rewizyjna	DN1000	1,8	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
31	**S42**	263,96	262,9	263,96	261,75		inspekcyjna	PP425	2,2	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
33	**S43**	264,8	263,36	264,8	262,26		inspekcyjna	PP425	2,5	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
35	**S44**	265,52	265,5	265,52	263,04	263,64	rewizyjna kaskada 0,6m	DN1000	2,5	-	D400	przelot, 180+90°	
37	**S45**	265,36	265,6	265,36	263,69		inspekcyjna	PP425	1,7	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
39	**S46**	265,45	265,9	265,45	263,84		inspekcyjna	PP425	1,6	-	D400	zbiorcza, dopływ prawy PCV160	
40	**S47**	265,6	265,8	265,6	263,94		rewizyjna	DN1000	1,7	-	D400	przelot, 180+90°	

OZNACZENIA

S47 S29	PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV ø200 SN8, ODCINEK "S47 – S29", DŁ. 160,30 mb
S33 S25	PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV ø200 SN8, ODCINEK "S33 – S25", DŁ. 135,55mb
W2 W5	PROJEKTOWANA SIEC WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR11 Dn110 NA ODC. "W2–W8–HP2" DŁ. 95,5m WRAZ Z ZASUWĄ DN100
W5 W2.3	PROJEKTOWANA SIEC WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR11 Dn110 NA ODC. "W5–W37" DŁ. 106,35m
W5 HP2	PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
	ZAKRES REALIZACJI I ETAPU

UWAGI:
1. **W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI INWESTYCJI TEREN ZOSTANIE ZNIWELOWANY DO PROJ. RZĘDNYCH TERENU PRZEZ INWESTORA OSIEDLA;**
2. **W DROGACH OSIEDLOWYCH WYKOPY DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI UZUPEŁNIĆ PIASKIEM O WSP. Is=98, DO POZIOMU PODBUDOWY;**

iS PROJEKT	Pracownia Projektowa	ul. Partyzantów 1A 35-242 Rzeszów		
temat:	**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, LINII NAPOWIETRZNEJ, PRZEBUDOWA HYDRANTU PRZY UL. MONTE CASSINO, ALEJE WOLNOŚCI, GRANICZNA, ASTRONAUTÓW, EMILII PLATER W PRZEMYŚLU**			
inwestor:	BS Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. ŚWILCZA 474 36-072 ŚWILCZA			
adres inwestycji:	JEDNOSTKA EW.: 186201_1 M.PRZEMYŚL DZIAŁKI NR EW. 680/2, 680/7, 680/3, 1236/1, 693/3, 695/1, 700/1, 701/1, 701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2, 774/3, 775/1, 775/2, 776/2, 797/2, 798, 804, 803, 808, 1237/1, 1237/2, 815, 819/1, 847/4, 847/2, 819 **OBRĘB NR 203** 2957, 2958 **OBRĘB NR 202** PRZEMYŚL - UL. MONTE CASSINO, EMILII PLATER, ASTRONAUTÓW, GRANICZNA, ALEJA WOLNOŚCI			
faza:	PROJEKT BUDOWLANY	data: 01.2020	PB	
część:	**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEBUDOWA HYDRANTU**			
branża:	**SANITARNA**		skala: 1:500	
nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK "S23 - S33", "S29-S47"		nr rys: S-02	

zespół projektowy:				
funkcja:	imię i nazwisko:	nr uprawnień :	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Dorota WOLAK	PDK/0067/POOS/06	01.2020	
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ	PDK/0071/PWOS/06	01.2020	