


- UWAGI
- 1.Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budwie ilość i wymiar otworów, oraz zweryfikować kierunek otwierania
 - 2.Widok okien pokazano od strony zewnętrznej.
 - 3.Sposób montażu stolarki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
 - 4.Zaleca się dostosowanie wymiarów otworów drzwiowych do wymagań wybranego producenta.
 - 5.Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic po otwarciu drzwi o kąt 90°(światło przejścia)!!!

UWAGA!!!
Wymiary otworów okiennych podane w świetle ,dziwnych podane w świetle ościeżnic, wysokość i szerokość ustalić w porozumieniu z producentem.
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!!!

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POW.
1	Komunikacja	11,83
2	Komunikacja	3,05
3	Pom. socjalne	6,58
4	Sala lekcyjna	32,51
5	Komunikacja	2,78
6	Pom. gospodarcze	12,98
7	Sala lekcyjna	37,83
SUMA		107,56

	Ściana do rozbiórki
	Ściana nowo projektowana
	Część objęta opracowaniem



S1	tynk strukturalny barwiony	
	pustak	44/60cm
	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm

S2	tynk strukturalny barwiony	
	pustak	44cm
	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm

S3	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm
	pustak	15/16/34/44cm
	tynk cem.-wap. +	

	gładź gipsowa	1.5cm

TEMAT , Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku		
LOKALIZACJA : Wielkim na pomieszczenia związane z przedszkolem w ramach zadania „		
Utworzenie i funkcjonowanie przedszkola Bajkowy Dworek w Osieku Wielkim		
dz. nr geod. 108/2 obrębOsiek Wielki, gm. Osiek Mały		
TEMAT RYSUNKU :	Rzut parteru	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA-INWENTARYZACJA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. w spec. arch. nr 6/WPOKK/2016	
OPRACOWAŁ	inż. Przemysław Przybysławski upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0016/ZOOK/23	
	DATA	SKALA
	STYCZEŃ 2025	1:100
		NR RYS.
		I.1