

**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 17.02.2025 r.

INZP.271.3.14.2025

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia SWZ nr 3)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Budowa trybun z dojazdami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych stadionu im. Pawła Waloszka położonego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy elementy konstrukcji trybun mają być wykonane po łuku. Pozwoli to na dokładne oszacowanie wykonania takiego elementu i będzie skutkowało wyższą ceną za taki element.

Odpowiedź:

Elementy konstrukcji trybuny należy wykonać w formie elementów prostych w sposób umożliwiający powstanie jednostajnej linii łamanej - elementy na łukach toru należy wykonać o trapezowym kształcie rzutu poziomego tak aby dolegały do elementów sąsiadujących bez nadmiernych przerw w miejscach łączy.

Pytanie nr 2

Proszę o informację jakiego beton należy użyć do kształtowania schodów pod płyty audytoryjne wg przedmiaru ma zostać użyty beton żwirowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z częścią opisową dokumentacji projektowej (branża konstrukcyjna) do wykonania podkładów należy użyć betonu klasy C8/10.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, iż hydroizolacja wszystkich elementów żelbetonowych znajdujących się pod gruntem ma być wykonana za pośrednictwem masy modyfikowanej kauczukiem syntetycznym czy też zakłada się inne zabezpieczenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie elementy żelbetowe konstrukcji zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć bitumiczną masą modyfikowaną kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.


Pytanie nr 4

Proszę o informację na jakie obciążenie kN/m² należy przyjąć mury oporowe.

Odpowiedź:

Mury oporowe należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z rysunkami konstrukcji ścian.

Pytanie nr 5



Proszę o informację czy elementy widoczne wykonane z betonu należy wykonać z betonu architektonicznego ? Jaki standard wykończeni tych elementów należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby widoczne elementy konstrukcji wykonane były z betonu architektonicznego. Standard wykonania elementów z betonu winien odpowiadać obowiązującej normie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej