

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika i budowa brakującej ścieżki rowerowej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego między ul. Łódzką a ul. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa strona północna
INWESTOR : MZD CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTORA : ul. Legionów, 42-202 Częstochowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
	analiza indywidualna				
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02				
		710	m ²	710,000	
				RAZEM	710,000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04				
	1103-05				
		53,72	m ³	53,720	
				RAZEM	53,720
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-03				
		340	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-03				
		342	m ²	342,000	
				RAZEM	342,000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0212-01				
	0214-03 D.				
	01.01.07				
		132,6	m ³	132,600	
				RAZEM	132,600
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04 D.				
	08.01.01b				
		12,60	m ³	12,600	
				RAZEM	12,600
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej światło 4 cm	m		
d.1	0403-03 D.				
	08.01.01b				
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej światło 0 cm	m		
d.1	0403-03 D.				
	08.01.01b				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m ³		
d.1	0402-04 D.				
	08.01.01b				
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03 D.				
	08.03.01				
		340	m	340,000	
				RAZEM	340,000
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - chodnik i droga rowerowa	m ²		
d.1	0103-04 D.				
	01.01.07				
		682	m ²	682,000	
				RAZEM	682,000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08				
		682	m ²	682,000	
				RAZEM	682,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²		
d.1	0511-03 D.				
	01.01.14				
		340	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - droga rowerowa	m ²		
d.1	0310-05				
	0310-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		342	m ²	342,000	
				RAZEM	342,000
17	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02	170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
19	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01	2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	Wycena	Znaki do demontażu C-13/16	szt		
d.1	własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
23	Wycena	Oznakowanie pionowe, znaki z folii odblaskowej II typu, wielkości "małe" -	szt		
d.1	własna	C-13/16	szt		
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
24	Wycena	Projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²		
d.1	własna	gładkie P-23 = 5m2, P-26 = 5m2.	m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000