

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasionka**”.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BR.271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW PYTAŃ NR 3

1. Brak lokalizacji odcinków dróg do odtworzenia. Prosimy o wskazanie.
Ad. 1. Droga zlokalizowana na działkach nr ewid: 1782/3, 1654/1, 1782/4, 1782/6 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1373R do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 878.
2. W SST wymagany asfalt dla warstwy ścieralnej na KR2 to PMB 45/80-65. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie powinien być 50/70?
Ad. 2. Zgodnie z SST.
3. W SST dla warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej jest wpisany asfalt modyfikowany, prosimy o wyjaśnienie czy nie powinien być AC 8S 50/70?
Ad. 3. Dla warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej przyjąć asfalt modyfikowany AC 8S 50/70.
4. Prosimy o wyjaśnienie jakim kruszywem należy doziarnić warstwę ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm oraz na jakiej grubości należy wykonać doziarnienie gruntu?
Ad. 4. Rodzaj kruszywa oraz grubość wg badań laboratoryjnych Wykonawcy.
5. Prosimy o wyjaśnienie jakim kruszywem należy doziarnić warstwę ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm oraz na jakiej grubości należy wykonać doziarnienie gruntu?
Ad. 5. Rodzaj kruszywa oraz grubość wg badań laboratoryjnych Wykonawcy.

6. Na rysunku konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych występuje warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem (po doziarnieniu) gr. 30 cm, natomiast w opisie technicznym jest warstwa wyrównawcza z piasku gr. min. 30 cm. Prosimy o wskazanie właściwej warstwy do wykonania. Prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru robót.


Ad.6. Należy wykonać grunt stabilizowany. Ilość uwzględniona w przedmiarze. Brak konieczności korekty przedmiaru.

7. Na rysunku konstrukcji nawierzchni zjazdu przez chodnik występuje warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem (po doziarnieniu) gr. 30 cm, natomiast w opisie technicznym jest warstwa wyrównawcza z piasku gr. min. 30 cm. Prosimy o wskazanie właściwej warstwy do wykonania. Prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru robót.

Ad.7. Należy wykonać grunt stabilizowany. Ilość uwzględniona w przedmiarze. Brak konieczności korekty przedmiaru.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy koszty związane z wykonaniem przepięcia oraz nadzorem właścicielskim ze strony PSG będzie ponosił Inwestor?

Ad.8. Koszty związane z wykonaniem przepięcia oraz nadzorem właścicielskim ze strony PSG będzie ponosił Wykonawca.


WÓJT
** Sławomir Porada*