

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2023.2496)

ADRES INWESTYCJI : Klatka schodowa ul.Metziga 29 ,64-100 Leszno

INWESTOR : MIASTO LESZNO

ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	52,89	m ²	52,890	
				RAZEM	52,890
2	KNR 9-23	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	szt.		
d.1	0102-02	52,89	szt.	52,890	
				RAZEM	52,890
3	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	176,30	m ²	176,300	
				RAZEM	176,300
4	KNR AT-27	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych	m ²		
d.1	0301-01	176,30	m ²	176,300	
				RAZEM	176,300
5	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1	0803-09	176,3	m ²	176,300	
				RAZEM	176,300
6	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0911-01	176,30	m ²	176,300	
	analogia			RAZEM	176,300
7	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1503-01	89,73	m ²	89,730	
				RAZEM	89,730
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	86,57	m ²	86,570	
				RAZEM	86,570
9	KNR 2-02	Obsadzenie stopni schodowych-, spoczników	m ²		
d.1	0129-03	51	m ²	51,000	
	analogia			RAZEM	51,000
10		Listwy schodowe	m		
d.1	kalk. własna	102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
11	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - zeskrabanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2	m ²		
d.1	1310-04	28	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady	m ²		
d.1	0209-02	28	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNR 0-19	Demontaż drzwi	kpl.		
d.1	0928-01	7	kpl.	7,000	
	analogia			RAZEM	7,000
14		Drzwi do mieszkań, piwnicy, pom. gospodarczych	kpl.		
d.1	kalk. własna	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
15		Obróbka ościeży	kpl.		
d.1	kalk. własna	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	90,01	m ²	90,010	
				RAZEM	90,010
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	30,04	m ²	30,040	
				RAZEM	30,040