


I;Pl. Metziga 29 -II PIĘTRO

c;BUDYNEK SĄSIEDNI

c;BUDYNEK SĄSIEDNI



UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.) ANEKS

TYTUŁ PLANSZY	INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA II PIĘTRA	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	Pl. Metziga 29 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E03		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	13	13.11.2024

INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZĄDKOWAĆ. ISTNIEJĄCE PRZEWODY PROWADZONE NATYNKOWO NA KŁATCE SCHODOWEJ WKUĆ W TYNK. INSTALCJE PROWADZONE NATYNKOWO NA ZEWNĘTRZ BUDYNKU PO ELEWCJI, UŁOŻYĆ PODTYNKOWO W BRUZDZIE W MURZE PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZDY WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ. ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE WKUĆ W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI GŁÓWNE CIĄGI OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK. NIEDOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW NATYNKOWO. WYJĄTEK STANOWIĄ POWIERZCHNIE DREWNIANE.

PODZĄS MPROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU I STROPÓW W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ A W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA PRZEWODY TRZY ŻYŁOWE TYPU HDHp KLASY B2CA PRZEKROJEM ZGODNYM Z PRZEKROJEM ŻYŁ PRZEWODU ISTNIEJĄCEGO. PRZEWODY W WARSTWIE IZOLACJI UKŁADAĆ W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH. W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH WYMIENIĆ JE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.

PROJEKTOWANE ZASILANIE MONITORINGU MIEJSKIEGO UŁOŻYĆ PRZEWODEM HDHp3x2.5mm2 KLASY B2CA. OPRZEWODOWANIE SYSTEMU MONITORINGU UŁOŻONE NA ELEWACJI BUDYNKU WKUĆ W TYNK. BRUZDY UZUPEŁNIĆ.

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU ZABUDOWAĆ PRZELĄCZNICĘ ŚWIATŁOWODOWĄ PS. DO PRZELĄCZNICZY DOPROWADZIĆ RURKĘ HDPE40/3,7 OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - REZERWA NA DOPORWADZENIE USŁUG. OD PRZELĄCZNICZY WYPROWADZIĆ PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE TYPU FTTh SM 2J DO TABLIC TS - TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. ŚWIATŁOWODY WPROWADZIĆ DO TS I I ZAROBIC NA GNIAZDACH ŚWIATŁOWODOWYCH. PRZEWODY UKŁADAĆ PODTYNKOWO.

LEGENDA:
"TS" TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM GNIAZDEM ŚWIATŁOWODOWYM