

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy : roboty remontowe

Kod budowy : 45000000-7

Adres budowy : 84-300 Łębork, ul. Wojska Polskiego 32,

Obiekt : budynek biurowo – mieszkalny

Rodzaj robót : wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych

Data opracowania : 2025-01-20

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, AW, KNR 4-01, KNR 19-01, KNR 2-02, KNR 2-02W, KNR 2-02U

Sporządził :

Polska Inżynieria - Artur Klejna

Rybki 30

84-300 Łębork

**Przedmiar robót**  
**częściowa wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych**  
**Nadleśnictwo Lębork**

<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - SST-1 krotność= 1,00	1,55 m2
1. (0,45*1,15)*3		1,55
2	KNR 19-01 0358-06-040 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych - SST-1 krotność= 1,00	8,67 m
1. 1,29+1,25*2+1,24*2+1,20*2		8,67
3	KNR 4-01W 0353-03-020 Analogia - demontaż okien drewnianych o pow. do 1,0 m2 - SST-1 krotność= 1,00	2,00 szt
4	KNR 4-01W 0353-05-050 Analogia - demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - SST-1 krotność= 1,00	18,63 m2
1. (1,23*1,99)+(1,25*2,20)*2+(1,23*2,20)+(1,25*2,17)+ +(1,19*2,21)*2		18,63
5	KNR 4-01 0108-01 0108-04-060 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - SST-1 krotność= 1,00	1,59 m3
6	Wycena własna Utylizacja gruzu - SST-1 krotność= 1,00	1,59 m3
<b>2. Roboty montażowe</b>		
7	KNR 2-02W 1003-02-050 Okna zespolone użyteczności publicznej, jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie, o powierzchni do 2,0 m2 - SST-2 krotność= 1,00	1,76 m2
1. (0,60*1,46)+(0,60*1,48)		1,76
8	KNR 2-02W 1003-03-050 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 - SST-2 krotność= 1,00	18,63 m2
1. (1,23*1,99)+(1,25*2,20)*2+(1,23*2,20)+(1,25*2,17)+ +(1,19*2,21)*2		18,63
9	KNR 2-02 0129-02-020 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych (konglomerat marmurowy), długości ponad 1 m - SST-2 krotność= 1,00	7,00 szt

10	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - SST-2 krotność= 1,00	1,55 m2
1. $(0,45*1,15)*3$		1,55
<b>3. Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>		
11	KNR 2-02 0803-03-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie - SST-3 krotność= 1,00	11,88 m2
1. $(0,25*2,00)*2+(0,25*1,23)+(0,28*2,20)*4+$ $+(0,28*1,25)*2+(0,23*2,20)*4+(0,23*1,25)*2+$ $+(0,27*2,21)*4+(0,27*1,20)*2+(0,25*1,46)*2+$ $+(0,25*0,60)+(0,25*1,48)*2+(0,25*0,60)$		11,88
12	KNR 2-02U -1134-02-050 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - SST-3 krotność= 1,00	11,88 m2
13	KNR 2-02 1505-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - SST-3 krotność= 1,00	11,88 m2
<b>4. Roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>		
14	KNR 2-02 0902-01-050 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - SST-3 krotność= 1,00	17,75 m2
1. $(0,40*1,94)*2+(0,40*1,14)+(0,40*2,14)*4+$ $+(0,40*1,12)*2+(0,40*2,14)*4+(0,40*1,12)*2+$ $+(0,40*2,20)*4+(0,40*1,12)*2+(0,38*1,46)*2+$ $+(0,38*0,60)+(0,38*1,48)*2+(0,38*0,60)$		17,75
15	KNR 2-02U -1134-02-050 (Gruntowanie podłoży - SST-3 krotność= 1,00	17,75 m2
16	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. SST-3 krotność= 1,00	17,75 m2