

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 53 W MIEJSCOWOŚCI WITOWO

Lp.	SST	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.990 = 0.99
2 d.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	990.0*1.0*2 = 1980.00
3 d.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0203-02	Mechaniczny załadunek humusu z transp.urobku samochod.samowyladowczymi wraz z rozładunkiem	m3	1980.0*0.20 = 396.00
4 d.1	D-01.02.01	Z 0118-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją gałęzi	ha	$(20.0*1.0+50.0*1.0+41.0*1.0+65.0*1.0+99.0*1.0+150.0*1.0+21.0*1.0+120.0*1.0)/10000 = 0.06$
5 d.1	D-01.02.01	KNR 2-21 0104-04	Podkrzesanie drzew wraz z utylizacją gałęzi	szt.	20
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6 d.2	D-01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (zajeżdżony pojeźdźnik) o głębokości frezowania 4 cm (materiał do wbudowania w pobocza)	m2	2983.00
7 d.2	D-01.02.04	KNR 2-31 1501-02	Transport nadmiaru destruktu na składowisko Wykonawcy	t	$(2983.0*0.04-981.45*0.08)*2.0 = 81.61$
8 d.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z pojeźdźnika o grub.16 cm z odwozem i utylizacją	m2	2983.00
3		PRZEPUST POD DROGĄ WEWNĘTRZNĄ			
9 d.3	D-06.02.01	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem.urobku samochod.samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m3	20.0*1.5*1.10 = 33.00
10 d.3	D-06.02.01	KNR 2-31 0605-01	Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	20.0*0.20*0.40 = 1.60
11 d.3	D-06.02.01	KNR 2-31 0605-08	Ułożenie rury przelotowej z rur PP o śr. 40 cm, SN 8, karbowanej	m	20.00
12 d.3	D-06.02.01	KNR 2-01 0203-02	Dowóz piasku średnioziarnistego na nasyp samochod.samowyladowczymi	m3	$33.0-(20.0*0.40*0.20+3.14*0.20*0.20*20.0) = 28.89$
13 d.3	D-06.02.01	KNR 2-01 0235-02	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów - zasypka przepustu	m3	28.89
14 d.3	D-06.02.01	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie kamieniem polnym 8/11 zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 cm wylotu/wlotu przepustu	m2	0.50+0.50 = 1.00
4		PODBUDOWA - POSZERZENIE, ZJAZDY			
15 d.4	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. do 10 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy (jezdni, zjazdu, część materiału do wbudowania w pobocza)	m2	4216.80
16 d.4	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4216.80+23.52 = 4240.32
17 d.4	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5, grub.po zagęszczeniu 23 cm	m2	4216.80
18 d.4	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5, grub.po zagęszczeniu 15 cm	m2	23.52
19 d.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kationową emulsją asfaltową niemodyfikowaną	m2	4216.80+23.52 = 4240.32
5		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
20 d.5	D-05.05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W - warstwa wiążąca dla KR 1-2, grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	4097.40
21 d.5	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową niemodyfikowaną	m2	4097.40
22 d.5	D-05.05.03.05B	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa ścieralna dla KR 1-2, grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	3978.0+23.52 = 4001.52
6		POBOCZA			
23 d.6	D-06.03.01	KNR 2-31 0114-07	Uzupełnienie poboczy gruntem pozyskanym z korytowania, grub. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	$(993.0+177.40+40.0+677.50+15.50+47.50+12.0)*0.50 = 981.45$
24 d.6	D-06.03.01	KNR 2-31 0114-07	Uzupełnienie poboczy materiałem pozyskanym z frezowania nawierzchni jezdni, grub. 8 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	981.45
7		ROWY			

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 53 W MIEJSCOWOŚCI WITOWO

Lp.	SST	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
25 d.7	D-06.04.01	KNR 2-31 1403-06	Konserwacja rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp rowu wraz z wywozem urobku i utylizacją	m	30.0+30.0 = 60.00

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 53 W MIEJSCOWOŚCI WITOWO

Lp.	SST	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
26 d.8	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3mm w fundamencie betonowym z betonu C8/10	szt.	13
27 d.8	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu D42/D43	szt.	2
28 d.8	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu D52/53	szt.	4
29 d.8	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A	szt.	1
30 d.8	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tabliczek typu T	szt.	1