

Załącznik nr 12
sp. 17/25

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w KWP zs. w Radomiu (piętro I i II)
ADRES INWESTYCJI : KWP z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1	0235-01	6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki,	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka, zlewu	kpl.		
d.1	0235-05	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, prysznicowej	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-02	Demontaż zaworu bez korkowania podejścia o śr. 15-25 mm	szt.		
d.1	0131-03	16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1	0234-02	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0133-02	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
12	KNR 4-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. do 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-05	14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
13	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-07	24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
14	KNR 4-01	Wykucie i zamurowanie przejść przez ściany i stropy szt 10 oraz bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-01	28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
15	Kalkulacja	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - należność za sprzedaż złomu do rozliczenia z Zamawiającym	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0208-03	22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
17	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0208-05	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
18	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na szafce lub blacie	szt.		
d.2	0221-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków z kompozytu z syfonem odpływowym na blacie	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe , zlewozmywakowe, o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
21 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
22 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z deską wolnoopadającą	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
23 d.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym uruchamianym przyciskiem	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
24 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
25 d.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym 4 szt. dla sprzątnia)	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
26 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
27 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w bruzdach) - woda ciepła i zimna	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
28 d.2	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
29 d.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
30 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
31 d.2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m	*3	9.00
		3	msc.	6.00	
		6		RAZEM	6.00
				*3	18.00
32 d.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		28.00
		28	msc.	10.00	
		10		RAZEM	10.00
33 d.2	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm łączna długość 24 mb	pionów		
		analogia	pionów	3.00	
		3		RAZEM	3.00
34 d.2	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		14	msc.	14.00	
				RAZEM	14.00
35 d.2	KNR 4-02 0237-07	Przeczyszczenie , podejść do urządzeń sanitarnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
36	Wycena	Demontaż i ponowny montaż pojemników na papier toaletowy, pojemników na	szt		
d.2	własna	mydło w płynie	szt	20.00	
		20		RAZEM	20.00