



Bydgoszcz, 06. marca 2020r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace budowlane w zakresie bud. 107 i 108 przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy (spr. WB/PN/7/R/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zakres prac dotyczący Elementu I obejmuje tylko zakres przedstawiony poniżej?

Branża budowlana.

- Wykonanie opaski wokół budynków i cokołu budynków nr 107 i 108,
- Przebudowę wejść - wiatrołapów do budynków nr 107 i 108 (w zakres wejść wchodzi również wymiana drzwi, okien, wykonanie posadzki i schodów),
- Naniesienie numerów ewidencyjnych na budynkach nr 107 i 108,
- Montaż krat okiennych w piwnicy budynku nr 107,
- Poprawki elewacji budynku nr 107,
- Montaż krat wentylacyjnych na dachu budynku 108,
- Malowanie kominów na budynku 108,
- Malowanie pomieszczeń piwnicy w budynku 108.

Czy zakres zamówienia obejmuje również poniższe zadania, ponieważ nie ma tych zakresów w przedmiarze :

1. *Rozebranie opaski wokół budynku 107 i 108 z betonowych płyt chodnikowych?*
2. *Wykonanie wykopów wzdłuż ścian fundamentowych*
3. *Oczyszczenie i osuszenie oraz wyrównanie powierzchni odkopanych ścian 50 cm ponad poziom terenu z masy bitumicznej*
4. *Wylanie nowych schodów betonowych na gruncie przy 2 wejściach do budynku nr 108*
5. *Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych i cokołów ,polistyrenem ekstrudowanym o gr.10cm oraz ułożenie membrany kubelkowej*
6. *Demontaż istniejącego orynnowania ,rur spustowych i obróbek blacharskich*
7. *Demontaż istniejących ,drewnianych okien w piwnicy budynku nr 107, i montaż nowych z PCV*
8. *Demontaż i remont elementów zamontowanych na elewacji oraz elementów ,które przeznacza się do utylizacji -kraty okienne ,drabiny serwisowe,pozostałości unieczynnionych instalacji*
9. *Wykonanie docieplenia ścian zew. Styropianem EPS 70-040 gr. 14cm*
10. *Wykonanie tynków mineralnych na docieplonych ścianach i cokołach oraz malowanie farbą silikonową*

11. Po dociepleniu stropodachu styropapą wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o gr. Min. 5,2 mm
12. Montaż nowego orywnowania dachów rur spustowych oraz obróbek blacharskich
13. Montaż nowych drabin zew., serwisowych na elewacjach szczytowych
- Odp. Zakres wymieniony w pkt. 1,2,5,6,7,8,9,11,12,13 nie podlega wykonaniu. Zakres wymieniony w pkt 3,4,10 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.**

SZEF ZARZĄDU



cz.p.o. pplk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz

☎ 261 41 42 85

2020-03-05, T-2612