

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2023.2496)

ADRES INWESTYCJI : klatka schodowa ul. Słowiańska 25 ,64-100 Leszno

INWESTOR : MIASTO LESZNO

ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	282,9	m ²	282,900	
				RAZEM	282,900
2	KNR 9-23	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	szt.		
d.1	0102-02	282,9	szt.	282,900	
				RAZEM	282,900
3	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	942,88	m ²	942,880	
				RAZEM	942,880
4	KNR AT-27	Ręczne gruntowanie podłoży pionowych	m ²		
d.1	0301-01	942,88	m ²	942,880	
				RAZEM	942,880
5	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1	0803-09	942,88	m ²	942,880	
				RAZEM	942,880
6	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0911-01	942,88	m ²	942,880	
	analogia			RAZEM	942,880
7	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1503-01	379,38	m ²	379,380	
				RAZEM	379,380
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	794,46	m ²	794,460	
				RAZEM	794,460
9	KNR 19-01	Usunięcie starej farby z balustrad	m ²		
d.1	1310-04	98	m ²	98,000	
	analogia			RAZEM	98,000
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami - balustrady	m ²		
d.1	0209-02	98	m ²	98,000	
	analogia			RAZEM	98,000
11	KNR 0-19	Demontaż drzwi do piwnicy	kpl.		
d.1	0928-01	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
12		Drzwi do piwnicy	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 0-19	Demontaż drzwi do pom. gospodarczego	kpl.		
d.1	0928-01	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
14		Drzwi do pom.gospodarczego	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Drzwi do klatki schodowej - renowacja	kpl.		
d.1	kalk. własna	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
16		OBRÓBK I WOKÓŁ DRZWI	kpl.		
d.1	kalk. własna	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	228,9	m ²	228,900	
				RAZEM	228,900
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	228,9	m ²	228,900	
				RAZEM	228,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	TZKNC N-K/I t.14-e.25	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - technika mieszana : fresk i wapienna na tynku wapienno-piaskowym - obiekt prosty 1	dm ² dm ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 20,42	m ² m ²	 20,420	
				RAZEM	20,420
21 d.1	kalk. własna	REMONT SPOCZNIKÓW 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	kalk. własna	DEMONTAŻ POM. TOALETY NA KLATCE SCHODOWEJ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	kalk. własna	Wyremontowanie schodów drewnianych poprzez: naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów balustrad drewnianych, oczyszczenie i pomalowanie podstopnic, poręczy i tralek 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000