

PRZEDMIAR ROBÓT SP2-00-109

CPV:
Budowa:
Obiekt:
Rodzaj robót:
Lokalizacja:

PRZEDMIAR SP2-00-109			Strona 1		20-05-2025	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Remont sali nr 109					
1.1	Prace tynkarskie i malarskie					
1.1	1	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - ściany	m²	89,200	
1.1	2	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - sufit	m²	67,900	
1.1	3	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - ościeża	m²	8,300	
1.1	4	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego scian na tynku	m²	89,200	
1.1	5	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m²	67,900	
1.1	6	KNR 202-20-09-05-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ościeży na betonie	m²	8,300	
1.1	7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - ściany	m²	89,200	
1.1	8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - sufit	m²	67,900	
1.1	9	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - ościeża	m²	8,300	
1.2	Roboty posadzkowe					
1.2	10	KNR 401-08-16-06-00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m²	67,900	
1.2	11	KNR C003-08-02-01-00	Frezowanie powierzchni betonu poziomych, głębokość do 5mm - analogia usuwanie subitu	m²	67,900	
1.2	12	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m²	67,900	
1.2	13	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m²	67,900	
1.2	14	KNR 401-00-07-02-00	Szlifowanie starych posadzek z deszczulek pow ponad 8 m² - analogia szlifowanie podłóży	m²	67,900	
1.2	15	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	67,900	
1.2	16	KNR 202-11-02-04-00	Listwa wtopiona w podkład dla posadzek z tworzyw sztucznych - analogia listwy wyobleniowe na łączeniu podłogi ze ścianą	metr	35,020	
1.2	17	KNR 202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET z wywinieciem cokolika na wys. 15 cm	m²	73,200	
1.2	18	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	73,200	
1.2	19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpl	1,000	
1.3	Roboty elektryczne					
1.3	22	KNNR N009-05-01-02-00	Wymiana oprawy świetlówkowej	szt	11,000	
1.3	23	KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	10,000	
1.3	24	KNNR N005-12-07-13-00	Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w betonie	metr	30,000	
1.3	25	KSNR S005-03-03-06-00	Linia w rurach PCV ø 28 p/t przewod kabelk do 30 mm² beton	metr	30,000	
1.3	26	KNNR N005-03-02-03-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 potrójna - analogia puszka podłogowa modułowa	szt	20,000	

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ	
1.3	27	KNNR	N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne - analogia gniazda podwójne do puszek podłogowych		szt		20,000	
1.3	29	KNR	501-06-02-05-17	Wciąganie mechaniczne kabla YTKSY 53x2x0,5 do kanalizacji kablowej, otwór zajęty - analogia skrętka internetowa		metr		30,000	
1.3	30	KNR	225-07-08-01-00	Montaż gniazda antenowego - analogia gniazda komputerowe		szt		20,000	
1.3	31	KNNR	N009-12-01-01-00	Pomiar natężenia oświetlenia bezpośrednio na stanowisku - analogia pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach		kmpł		1,000	