
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana opraw w 3 czytelnich Biblioteki Głównej UG na LED

ADRES INWESTYCJI: Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański

ADRES INWESTORA: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Kulesza

DATA OPRACOWANIA: 07.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaże			
1 d.1	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		165	szt	165,000	
				RAZEM	165,000
2		Nowe instalacje			
2 d.2	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.ż ył		
		495	szt.ż ył	495,000	
				RAZEM	495,000
3 d.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		40	pomi ar	40,000	
				RAZEM	40,000
5 d.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		40	pomi ar	40,000	
				RAZEM	40,000
7 d.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawa LED	kpl.		
		165	kpl.	165,000	
				RAZEM	165,000
8 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000