
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
INWESTOR : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ADRES INWESTORA : ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Pieróg
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-24 0130-01	Dostawa, montaż i uruchomienie jednostki wewnętrznej podstropowej wraz z jednostką zewnętrzną o mocy chłodniczej 8,5kW i mocy grzewczej 8,8kW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-24 0130-01	Dostawa, montaż i uruchomienie jednostki wewnętrznej kasetonowej wraz z jednostką zewnętrzną o mocy chłodniczej 7,1kW i mocy grzewczej 8,0kW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 7-24 0130-01	Dostawa, montaż i uruchomienie jednostki wewnętrznej kasetonowej wraz z jednostką zewnętrzną o mocy chłodniczej 3,5kW i mocy grzewczej 4,0kW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0114-01	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 80.2	m m	 80.200	
				RAZEM	80.200
5	KNNR 4 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 80.2	m m	 80.200	
				RAZEM	80.200
6	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm 80.2	m m	 80.200	
				RAZEM	80.200
7	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 15,88 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm 80.2	m m	 80.200	
				RAZEM	80.200
8	KSNR 4 0105-02	Rurociągi z rur PP o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 34	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNR 7-28 0203-01	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. 10	otw. otw.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 7-28 0203-02	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. 7	otw. otw.	 7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 7-28 0207-07	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 10 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 7-24 0513-01	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 7-24 0515-01	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym R 32- wydajność 0.5 tys.kcal/h 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 7-24 0516-01	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000