

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego w Zalasowej nr inw. 108/70  
ADRES INWESTYCJI : ul. Karpacka; 33-159 Zalasowa; dz. nr 3224/3, gmina Ryglice  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik  
ADRES INWESTORA : 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 24 października 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:


- 1) DREWNO Z ROZBIÓRKI WIEŻBY DACHOWEJ ORAZ BLACHA Z POKRYCIA DO POSKŁADANIA NA TERENIE DZIAŁKI I DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI  
2) GRUZ I STOLARKA DO UTYLIZACJI - NALEŻY PRZEKAZAĆ KARTĘ UTYLIZACJI INWESTOROWI

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24 października 2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. Maciej Nowak  
  
Upr. Konstrukcyjno-budowlana  
do kierowania robotami bez ograniczeń  
Nr DOS/BC/0070/10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-03	SST B-01.00.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
			2	kol.	2.000	
					RAZEM	2.000
2	kalk. własna	SST B-01.00.	Demontaż istniejącego odgromienia oraz odpięcie przyłącza elektrycznego	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0506-05	SST B-01.00.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			12.7+8.1+4.6	m	25.400	
					RAZEM	25.400
4	KNR 4-04 0506-06	SST B-01.00.	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			4*2.5	m	10.000	
					RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0535-08	SST B-01.00.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			12.7*0.3+5.6*4+12.7*0.4*2+10	m <sup>2</sup>	46.370	
					RAZEM	46.370
6	KNR 4-04 0506-01	SST B-01.00.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku UWAGA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ RĘCZNA ROZBIÓRKĘ -BLACHA DO POSKŁADANIA NA PALETACH NA DZIAŁCE INWESTORA W MIEJSCU WSKAZANYM	m <sup>2</sup>		
			12.7*5.6*2+5.0*3.5	m <sup>2</sup>	159.740	
					RAZEM	159.740
7	KNR 4-04 0403-03	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	159.740	
					RAZEM	159.740
8	KNR 4-04 0403-05	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych- MATERIAŁ DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	159.740	
					RAZEM	159.740
9	KNR-W 2-25 0315-07 analogia	SST B-01.00.	Bramy z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m <sup>2</sup>		
			2.7*2.6*2+2.4*1.9	m <sup>2</sup>	18.600	
					RAZEM	18.600
10	KNR-W 2-25 0317-02 analogia	SST B-01.00.	Drzwi wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami drewnianymi - rozebranie	m <sup>2</sup>		
			1.2*2.1*2	m <sup>2</sup>	5.040	
					RAZEM	5.040
11	KNR 4-01 0354-04	SST B-01.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demon-taż stolarki okiennej	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
12	KNR 4-04 0106-05 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie stropów pustakowych	m <sup>2</sup>		
			8.0*6.0	m <sup>2</sup>	48.000	
					RAZEM	48.000
13	KNR 4-04 0305-02	SST B-01.00.	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>		
			4.6*3.0*0.15+1.8*2.1*0.1	m <sup>3</sup>	2.448	
					RAZEM	2.448
14	KNR 4-04 0305-04	SST B-01.00.	Rozebranie belek, podciągów i wieńców	m <sup>3</sup>		
			7.5*0.25*0.3+3.05*0.25*0.5*2+13.5*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	2.169	
					RAZEM	2.169
15	KNR 4-04 0306-01 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie schodów żelbetowych	m <sup>3</sup>		
			9*1.1*0.25*0.22+1.1*2.0*0.3	m <sup>3</sup>	1.205	
					RAZEM	1.205
16	KNR 4-04 0105-04	SST B-01.00.	Rozebranie ścianek pełnych z cegły	m <sup>2</sup>		
			(2.1+1.8)*2.0	m <sup>2</sup>	7.800	
					RAZEM	7.800
17	KNR 4-04 0104-01	SST B-01.00.	Rozebranie murów z bloczków	m <sup>3</sup>		
			0.25*3.1*(2*2.8+8.0+2*0.9)+0.43*3.1*(2*5.0+8.0+7.1)+2*0.25*7.5*3.2*0.5-(2*1.2*2.1+1.3*0.6+1.2*0.9*3+0.8*1.0+0.5*0.7)*0.43	m <sup>3</sup>	47.003	
					RAZEM	47.003

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 0301-02	SST B-01.00.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
			92.4*0.1	m <sup>3</sup>	9.240	
					RAZEM	9.240
19	KNR 4-04 0302-01	SST B-01.00.	Rozebranie ław i stóp fundamentowych do głębokości 40cm pod ziemią	m <sup>3</sup>		
			0.4*0.4*(3*8.0+2*12.7)+0.5*0.4*(2*3.0+4.6)	m <sup>3</sup>	10.024	
					RAZEM	10.024
20	KNR 4-04 0302-01 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie pozostałych elementów betonowych-koryta	m <sup>3</sup>		
			0.5*1.5*0.5+1.6*0.5*0.6	m <sup>3</sup>	0.855	
					RAZEM	0.855
21	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SST B-01.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym UWAGA W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UTYLIZACJĘ GRUZU-Należy przekazać kartę utylizacji Inwestorowi!!!	m <sup>3</sup>		
			poz.12*0.25+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16*0.12+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20-poz.24	m <sup>3</sup>	73.374	
					RAZEM	73.374
22	kalk. własna	SST B-01.00.	Wywiezienie pozostałych elementów z rozbiórki (okna, drzwi bramy,) UWAGA W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UTYLIZACJĘ GRUZU-Należy przekazać kartę utylizacji Inwestorowi!!!	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	kalk. własna	SST B-01.00.	Zasypanie dziur po fundamentach wraz z dowozem ziemi	m <sup>3</sup>		
			poz.18+poz.19+4.6*3.0*0.5	m <sup>3</sup>	26.164	
					RAZEM	26.164
24	kalk. własna	SST B-01.00.	Zasypanie podpiwniczenia gruzem z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3.7*2.6*1.3	m <sup>3</sup>	12.506	
					RAZEM	12.506
25	KNR 4-01 0101-09	SST B-01.00.	Plantowanie (niwelowanie) terenu	m <sup>2</sup>		
			20*10	m <sup>2</sup>	200.000	
					RAZEM	200.000