

NZ.801.27.2025/ZP-78

Katowice, dnia 15.05.2025 r.

Wyjaśnienie treści SWZ – doprecyzowanie odpowiedzi nr 10 i 24 udzielonych na pytania wykonawców pismem z dnia 09.05.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 tj.), dalej „ustawa Pzp”, na realizację zadania pn.: „**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**”, numer sprawy ZP/78/2025.

Niniejszym pismem Zamawiający doprecyzowuje odpowiedzi udzielone na pytania wykonawców pismem z dnia 09.05 br, jak poniżej:

Pytanie 10:

Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu proszę o informację czy wycenić należy okna z:

- 1/ szybą standardową 4/18/4/18/4 0,5TGI ,
- 2/ okucia standardowe (klasa bezpieczeństwa podstawowa) , (ukryte zawiasy, RC2, RC2N ?),
- 3/ wzmocnienie ramy standardowe czy pełne,
- 4/ jaka izolacyjność R_w okien

Odpowiedź z dnia 09.05.2025 r :

W postępowaniu należy wycenić okna:

- 1) Aluminium:

Szyby: 6ESG/16Ar/6/16Ar/44.2; 44.2/16Ar/6/16Ar/EI60; 44.2/10Ar/6/12Ar/EI60; 6ESG/16/44.1 SILENCE; EI60,

okucia ukryte: 7016MAT;

izolacyjność R_w okien zewnętrznych- standardowa, okno wewnętrzne – 3 sztuki R_w 40 dB

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: III. Budynek: Z=10 m.

- 2) PCV zewnętrzne:

PROFIL- 7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A o głębokości zabudowy 82 mm.

SZYBY- Maksymalna grubość szklenia 48 mm.

W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

OKUCIA- z dwoma zaczepami antywyważeniowymi w standardzie oraz liniowe zagłębienia na zasuwnicach i dostępne zawiasy ukryte we wrębie okuciowym; rozwiązania w klasie antywłamaniowej

RC 2 oraz RC 2N, okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła, mikrowentylacja w rozwórce. izolacyjność R_w okien zewnętrznych- standardowa.

Doprecyzowując:

Zamawiający informuje, że w zakresie dotyczącym okien PCV zewnętrznych należy do wyceny przyjąć:

- 1) zawiasy ukryte;
- 2) Okucia:
 - a. na parterze budynku: okucia klasy odporności RC 2 plus szyby P4,
 - b. pozostałe kondygnacje: okucia klasy odporności RC 2 N.

Pytanie 24:

Prosimy o doprecyzowanie, jaka część ogrodzenia odnosi się do detalu D2 – ogrodzenie. W zakresie prac jest częściowe wykonanie czy kompleksowa wymiana ogrodzenia terenu.

Odpowiedź z dnia 09.05.2025 r :

W zakresie inwestycji jest wykonanie fragmentu ogrodzenia od strony południowej (ul. Zgorzelecka) wraz z bramą i furtką, oraz likwidacja bramy wraz z nowym fragmentem ogrodzenia przy ul. Harcerzy września. Należy przewidzieć prace konserwacyjne i malowanie całego ogrodzenia inwestycji na kolor grafitowy.

Doprecyzowując:

Zamawiający informuje, że zgodnie z „Planem zagospodarowania terenu” długość:

- 1) nowego ogrodzenia wynosi około 175 m,
- 2) ogrodzenia przeznaczonego do wykonania prac konserwatorskich wynosi około 235 m.

Zamawiający informuje, że niniejsze doprecyzowania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW - *Adelajda Bella*

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice