




**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
**Uniwersytetu Medycznego**  
**im. Karola Marcinkowskiego**  
W POZNANIU



ZP-68/24

Poznań, 14 stycznia 2025 r.

## Szanowni UCZESTNICY

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - 3 ZADANIA (ZP 68/24)**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania o wyjaśnienia treści SWZ, na które udzielono następujących odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

ZADANIE 3: Wymiana instalacji hydrantowej - prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: Przedmiar nie specyfikuje żadnych prac demontażowych istniejących instalacji hydrantowych (rur i armatury). Czy przedmiotowy zakres prac obejmuje postępowanie przetargowe ?

#### Odpowiedz:

Tak, należy uwzględnić niezbędne demontaże m.in. w zakresie: wymienianego odcinka przyłącza, aż do włączenia z istniejącą i projektowaną instalacją oraz podejść do istniejących hydrantów.

#### Pytanie nr 2

ZADANIE 3: Wymiana instalacji hydrantowej - prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: Czy w zakresie prac jest zmiana lokalizacji istniejących szafek hydrantowych, czy ich lokalizacja nie ulega zmianie.

#### Odpowiedz:

Zakres wymiany szafek jest realizowany wg innego zadania, obecnie realizowanego. Lokalizacja szafek hydrantowych w projekcie jest zgodna z realizowaną wymianą.

#### Pytanie nr 3

ZADANIE 3: Wymiana instalacji hydrantowej - prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: Przedmiar specyfikuje rury do instalacji hydrantowej: "Rura stalowa ze stali nierdzewnej". Czy należy wycenić rury ze stali szlachetnej np INOX, czy chodzi tu o rury ze stali cienkościennej obustronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych ?

#### Odpowiedz:

Inwestor nie dopuszcza stosowanie rur ze stali cienkościennej obustronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych.

Dział Zamówień Publicznych  
Tel. 61 849 13 75 , 61 849 15 62  
[przetargi@skp.ump.edu.pl](mailto:przetargi@skp.ump.edu.pl)

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
[www.skp.ump.edu.pl](http://www.skp.ump.edu.pl)

PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



**Pytanie nr 4**

ZADANIE 3: Wymiana instalacji hydrantowej - prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:  
Izolacja instalacji hydrantowej przeciwroszeniowa: czy należy wycenić izolację z kauczuku, czy z pianki polietylenowej szarej (PE) ?

**Odpowiedz:**

Izolację należ wykonać wg projektu – opis techniczny pkt 5 : „Projektuje się izolowania rurociągów instalacji hydrantowej izolacją przeciwwykropleniowo o grubości min.13mm w postaci otulin z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, NRO.”

**Pytanie nr 5**

Czy system rur zaciskanych nierdzewnych prod. SANHA można zastąpić równorzędnym systemem rur zaciskanych nierdzewnych prod. KAN THERM ?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuści pod warunkiem, że system o którym mowa w pytaniu jest równoważny (tożsamy) z systemem określonym przez Zamawiającego i spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej

**Dodatkowo, w załączeniu Zamawiający przekazują rysunek pn.: Rewizja R01, 2025.01.08: 1. Instalacja hydrantowa - dodatkowy zawór zawór odcinający DN40 przez zaworem antyskażeniowym (w zakresie ZADANIA III).**

**Opracowane przez Komisję Przetargową:**

**Zbigniew Jarecki, Piotr Szymański, Vladimir Moskalev , Krzysztof Dambek**

**Zatwierdził:**

**P.O. Dyrektor  
Pawel Daszkiewicz**