
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Budowa windy zewnętrznej, przebudowa oraz dostosowanie do warunków ochrony pożarowej budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 - INSTALACJA P.POŻ., PRACE RENOWACYJNE ZE WZGLĘDU NA ZA-
WILGOCENIE
ADRES INWESTYCJI : 44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
INWESTOR : Miasto Radlin
ADRES INWESTORA : 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2025

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA P.POŻ.			
1.1	KNR 4-02 0130-04 kalk. własna	Demontaż hydrantu wężowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2	kalk. własna	Demontaż oraz zaślepienie istniejących podejść do hydrantów DN52 mm, stal prowadzona w bruzdach ściennych o długości do 1m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	kalk. własna	Zamurowanie, tynkowanie, malowanie otworów w miejscu demontowanych hydrantów oraz bruzd w ścianach w miejscu demontowanych przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	KNNR 4 0142-02	Hydrant natynkowy wewnętrzny DN25 zawieszany uniwersalny z węzem półsztywnym 25 mm (długość węża 30 m) - hydrant z demontażu - sama robocizna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5	KNNR 4 0142-02	Hydrant natynkowy wewnętrzny DN25 zawieszany uniwersalny z węzem półsztywnym 25 mm (długość węża 30 m) + prądownica	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.7	KNNR 4 0107-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
1.8	kalk. własna	Podpory stałe, podpory przesuwne (system zawiesi przewodów)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.9	KNNR 4 0126-04 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy	prób.		1.00
		1	m	6.00	
		6		RAZEM	6.00
1.10	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.1.9	m	6.00	
				RAZEM	6.00
1.11	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.12	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.13	kalk. własna	Elementy biernej ochrony p.poż. przejść przewodów stalowych DN25 mm przez przegrody budowlane	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.14	KNR-W 2-15 0140-01 kalk. własna	Zestaw wodomierzowy główny - przebudowa: przewód stalowy ocynkowany Dn50 - długość 5m zawór odcinający Dn50 wodomierz zawór odcinający Dn50 Odejście na cele p.poż: zawór odcinający Dn32 filtr wody Dn32 zawór antyskażeniowy EA Dn32 zawór odcinający Dn32 Odejście na cele socjalne: zawór odcinający Dn32 zawór pierwszeństwa Dn32 filtr wody Dn32 zawór antyskażeniowy BA Dn32 zawór odcinający Dn32 wodomierz dostarcza Przedsiębiorstwo Wodociągowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PRACE RENOWACYJNE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE		RAZEM	1.00
2.1	kalk. własna	Lokalna mała przepompownia ścieków (ścieki nietekalne, pomporozdrabniacz) zintegrowana z wpustem podłogowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

