

Przedmiar robót

Awaryjna naprawa fragmentu jezdni - roboty uzupełniające

Rodzaj robót	drogowe
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Kampus Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada
Zamawiający	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-31 0817/04		Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,00+12,00	m	22
				razem	m
17	KNR 2-31 0608/03		Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej. Uwaga! kostka z odzysku	m	22