

PRZEDMIAR

Budowa: Budowa parkingu przy ul. Młyńskiej w Szamotułach
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Szamotuły
 Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły
 Ul. Dworcowa 37
 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	CEN	231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika na ławie betonowej	metr	240,000
1	40	CEN	404-03-02-01-00 Rozebranie ław i stóp fundamentowych po rozebranych budynkach	mb	110,000
1	50	CEN	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m ²	1720,000
1	60	CEN	201-01-03-05-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem drewna, dłużyć i gałęzi	szt	2,000
1	70	CEN	201-01-03-07-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø >75cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem drewna, dłużyć i gałęzi	szt	11,000
1	80	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	613,600
1	90	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	613,600
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	100	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	1485,000
2	110	CEN	201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem, zakupem i dostawą materiału na nasyp	m ³	505,000
2	120	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	1485,000
2	130	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	1485,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	140	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2525,000
3	150	CEN	231-01-14-05-00 Zakup i montaż geowłókniny np. geoCetex 300 N HTS	m ²	2525,000
3	160	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 5 cm	m ²	2525,000
3	170	CEN	231-01-14-05-00 Zakup i montaż teksturowanej i perforowanej geosiatki komórkowej z kompozytu polimerowego np. nano stop NEOLOY o wysokości 15 cm wraz z wypełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5mm	m ²	2525,000
3	180	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 30 cm	m ²	2525,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	190	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	370,000
4	200	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	25,900

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	210	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca parkingowe wraz z wydzieleniem miejsc liniami koloru czerwonego	m ²	750,000
5	220	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzone pobocze i utwardzenie pod wiatę dla rowerów	m ²	405,000
5	230	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	1060,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	240	KNR	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych	szt	8,000
6	250	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego	szt	13,000
6	260	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
6	270	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	2,000
6	280	CEN	231-07-06-07-00 Malowanie farbą chlorokauczukową miejsc dla niepełnosprawnych /pola w kolorze niebieskim + piktogram w kolorze białym/	szt	2,000
6	290	Kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty rowerowej	szt	1,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	300	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie gr. 15cm wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	200,000
7	310	Kalk. własna	Wykonanie nasadzeń: grab pospolity, obwód pnia mierzony na wys. 100cm - 14-16cm, z palikowaniem	szt	10,000
7	320	Kalk. własna	Wykonanie nasadzeń: różanecznik, wys. i szer. sadzonki ok. 60cm	szt	10,000