



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



ISO 22000



ISO 14001



ISO 45001



ISO/IEC 27001



CERTYFIKAT 2023/54



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

MODERNIZACJA-PRZEBUDOWA PRACOWNI

TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
SPS ZOZ W ŁĘBORKU

inwestor	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku 84-300 Łębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13
lokalizacja	dz. nr 243 obr.7, jednostka ewidencyjna Łębork, ID: 20801_1.0007.243

Zespół projektowy	
mgr inż. arch. Monika Stukan upr. 28/POOKK/IV/2014	
inż. arch. Daniel Mejna	

Łębork, czerwiec 2024 r.

Zestawienie rysunków:

rys.1_Szkic sytuacyjny - lokalizacja planowanych robót _TK
rys.2_RZUT PARTERU (część)- pracownia TK

skala 1:500

skala 1:100

1.0 Cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja robót budowlanych w ramach projektu - dotacji p.t. „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZS ZOZ w Lęborku”.

Koncepcja dotyczy modernizacji – przebudowy pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej (TK). Pracownia TK znajduje się bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

2.0 Lokalizacja inwestycji

Pracownia tomografii komputerowej (TK) znajduje się na parterze zabudowy głównej zabudowy szpitala, w części budynku opisanej nr 1486, znajdującej się na działce nr 243 obr.7 w Lęborku, przy ulicy Juliana Węgrzynowicza 13.

3.0 Opis i zakres inwestycji

Charakterystyka istniejącej zabudowy. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.

Pracownia tomografii komputerowej (TK) znajduje się na parterze zabudowy głównej szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Budynek główny w miejscu planowanej inwestycji posiada sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Ogólnodostępna komunikacja poprzez klatkę schodową K-1. Budynek posiada przyłącze: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wodociągowej, ciepłowniczej (ogrzewanie miejskie).

Ponadto, budynek wyposażony jest w: System Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, instalację przywoławczą, instalację wentylacji mechanicznej z elementem chłodzenia, instalację gazów medycznych.

Planowany poniżej zakres robót, nie spowoduje zmiany parametrów powierzchniowych i kubaturowych obszaru.

Powierzchnia użytkowa –52,48m². Powierzchnia całkowita – 65,57 m².

pracowania TK- BILANS POWIERZCHNI	
pom.	funkcja
Nr 1	wc
Nr 2	sterownia
Nr 3	pracowania TK
Nr 4	pokój bad/soc
Nr 5	kabina pacjenta
suma:	

Planowany zakres robót :

Modernizacja będzie polegała na wykonaniu generalnego remontu istniejącej pracowni tomografii komputerowej (TK), wraz z wykonaniem niezbędnych robót, w tym przebudowy, mającej na celu dostosowanie obszaru do zamontowania nowego (urządzenia) aparatu TK. W zakresie przebudowy zostaną wykonane wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, w tym klimatyzację pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej. Wyposażenie obszaru w podstawowe meble- w uzgodnieniu z inwestorem.

uwaga: wykonanie planowanych robót skutkować może, wykonaniem prac towarzyszących mających na celu odtworzenie istniejących okładzin, m.in. tynków i powłok malarskich, posadzek, okładzin elewacyjnych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych itd. .

Kolejnością wykonania robót budowlanych:

Nie ustala się. Prowadzone roboty budowlane na styku z komunikacją zewnętrzną tj korytarzami, nie mogą ograniczać ruchu pacjentów i personelu.