

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO " MOJE BOISKO - ORLIK 2012 " przy ul. SPORTOWEJ w SZUDZIAŁOWIE
ADRES INWESTYCJI:	część działki nr 360/1 obręb geod. 31 Szudziałowo Gmina szudziałowo
NAZWA INWESTORA:	GINA SZUDZIAŁOWO
ADRES INWESTORA:	16-113 SZUDZIAŁOWO ul. BANKOWA 1
WYKONAWCA:	SYSTEM ZLECONY

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Barbara Bakun Upr.Bud.Nr BŁ/147/82

DATA OPRACOWANIA: 24-02-2025

Barbara Bakun  
nr Upr. Bud. BŁ. / 147 / 82  
nr czł. Izby : PDL/BO/0317/04

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjęto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r
2. Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa
3. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r średnie dla województwa podlaskiego - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiałów podano łącznie z kosztami zakupu
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie i projektu wykonawczego .

WYKONAWCA:  
USŁUGI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE  
Barbara Bakun  
16-120 Krynki, ul. gen. J.Bema 60/5  
NIP 545-119-56-52 REG. 360867881  
tel. 782 966 664

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

24-02-2025

**opis:**

Opracowanie dotyczy modernizacji kompleksu sportowego " Moje boisko - Orlik 2012 " przy ul. Sportowej w Szudziałowie zlokalizowanego na części działki o nr geod. 360/1 w Szudziałowie . Zakres prac do wykonania to :

- przebudowa nawierzchni boiska
- na istniejącym krawężniku ścieżki graniczącej z boiskiem założyć nakładki gumowe
- remont ogrodzenia

Szczegółowy zakres prac w kosztorysie .

Kosztorys został opracowany na podstawie projektu .

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni boiska o grubości 3 cm	m2		
		62,00 * 30,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	<b>1 860,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 2 km	m3		
		1860,00 * 0,03	m3	55,800	
				RAZEM	<b>55,800</b>
<b>1.2</b>	<b>45112720-8</b>	<b>WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI</b>			
3 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1860,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	<b>1 860,000</b>
4 d.1.2	KNR 2-31 0311-01 p.z.	Nawierzchnia - mata elastyczna tzw. Shock Pad	m2		
		1860,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	<b>1 860,000</b>
5 d.1.2	KNR 2-31 0311-01 p.z.	Nawierzchnia - z trawy syntetycznej wysokości min. 60 mm	m2		
		1860,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	<b>1 860,000</b>
6 d.1.2	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na boisku farbą chlorokauczukową	m2		
		1090,00 * 0,05	m2	54,50	
				RAZEM	<b>54,50</b>
<b>2</b>		<b>REMONT OGRODZENIA</b>			
<b>2.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
7 d.2.1	KNNR 2 1505-01 analogia	Rozbiórka - siatki - tylko R	m2		
		600,00	m2	600,00	
				RAZEM	<b>600,00</b>
<b>2.2</b>		<b>MALOWANIE SŁUPKÓW</b>			
8 d.2.2	KNR-W 7-12 0101-04 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości słupków (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		[2 * 3,14 * 0,04] * 500,00	m2	125,60	
				RAZEM	<b>125,60</b>
9 d.2.2	KNR-W 7-12 0201-04 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi słupków - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		125,60	m2	125,60	
				RAZEM	<b>125,60</b>
10 d.2.2	KNR-W 7-12 0214-04 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi słupków - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		125,60	m2	125,60	
				RAZEM	<b>125,60</b>
<b>2.3</b>	<b>45112700-2</b>	<b>WYMIANA SIATKI</b>			
11 d.2.3	KNR 2-31 0314-05	Wymiana siatki - na istniejących słupkach	m2		
		600,00	m2	600,000	
				RAZEM	<b>600,000</b>
<b>2.4</b>		<b>BRAMA I FURTKA - odnowienie</b>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.4	KNR-W 7-12 0102-02 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
	furtka	[1,50 * 2,00] * 2	m2	6,00	
	brama	[3,00 * 2,00] * 2	m2	12,00	
				RAZEM	18,00
13 d.2.4	KNR-W 7-12 0218-02 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
	furtka	[1,50 * 2,00] * 2	m2	6,00	
	brama	[3,00 * 2,00] * 2	m2	12,00	
				RAZEM	18,00
14 d.2.4	KNR-W 7-12 0225-02 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
	furtka	[1,50 * 2,00] * 2	m2	6,00	
	brama	[3,00 * 2,00] * 2	m2	12,00	
				RAZEM	18,00
3		<b>KRAWĘŻNIKI</b>			
15 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - montaż nakładek ochronnych z tworzywa sztucznego	m		
		62,00 * 2	m	124,000	
				RAZEM	124,000