

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ulicy Ludowej w Częstochowie od ulicy gen. Romualda Traugutta do nr 25 - BO
INWESTOR : MZD CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTORA : ul. Legionów, 42-202 Częstochowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	8,10	m ³	8,100	
				RAZEM	8,100
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-03	465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0212-01 0214-03 D. 01.01.07	88	m ³	88,000	
				RAZEM	88,000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04 D. 08.01.01b	14,7	m ³	14,700	
				RAZEM	14,700
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03 D. 08.01.01b	220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03 D. 08.03.01	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - chodnik i zjazdy	m ²		
d.1	0103-04 D. 01.01.07	465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy z kostki grafitowej	m ²		
d.1	0511-03 D. 01.01.14	220	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²		
d.1	0511-03	245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
12	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-03	210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
13	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02 D. 06.01.01.	210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02	210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
15	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01 D. 05.03.17	16	t	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	Wycena własna	Przymocowanie tablicy informacyjnej o wykonaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego. wymiar 40x80 cm. na słupku metalowym. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000