

BR.271.1.10.2025

Trzebowniko, dn. 27.03.2025r.

WYJAŚNIENIA NR 5
ZMIANA TREŚCI SWZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.10.2025 pn.: **Budowa gminnego żłobka w Jasionce, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029.**

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Pzp zamawiający dokonuje zmiany SWZ wraz z załącznikami: zmiana SWZ: Rozdziału III ust 3 i 5 doprecyzowanie opisów odnośnie przedmiarów i rozwiązań równoważnych, Rozdział VII ust 2 pkt.4) ppkt a) doprecyzowanie opisu definicji budynku, Rozdział XVI termin związania z ofertą oraz Rozdział XVII termin składania ofert, zmiana załącznika nr 1 do SWZ – projektowanych postanowień umownych zapisy odnośnie maksymalnych kar umownych, zmiana załącznika nr 5 i 6 do SWZ- dodatnie kolumny odnośnie klasyfikacji budynku.

Pytanie 1: Zgodnie z odpowiedzią proszę o dołączenie rysunków zgodnie z opisem (zaznaczono na czerwono):

Miejsce gromadzenia odpadów stałych lokalizuje się na utwardzonym placu przy południowo-wschodniej granicy teren inwestycji, oznaczone na rysunku rysunku A/S/E/D-PZT Projekt zagospodarowania terenu symbolem „MGO”.

Pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji będą umieszczone w projektowanej, prefabrykowanej wiacie śmietnikowej o wymiarach na rzucie 4,0 x 3,0m oraz wysokości 2,55m (wiała montowana do utwardzenia terenu z kostki betonowej). Odpady będą usuwane na zasadach obowiązujących w gminie.

Zgodnie z § 23 ust.1 Warunków Technicznych, projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych spełnia poniższe przepisy dot. zachowania minimalnych odległości:

- 10 m - od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi – MGO w odległości 18,76m zgodnie z oznaczeniem na rys PZT.

- 3 m - od granicy działki budowlanej - MGO w odległości 3,0m od zachodniej granicy terenu inwestycji (również działka inwestora – 1251/110).

- 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych - MGO w odległości ok. 22,85m od proj. placu zabaw.

Zgodnie z § 23 ust. 5 Warunków Technicznych, lokalizacja projektowanego miejsca gromadzenia odpadów stałych spełnia zachowanie odległości (nie więcej niż 80m) od wyjścia z zaplecza kuchennego budynku wynosi ok. 7,5m.

Konstrukcja metalowa wiaty: słupy narożne profil 60x60x2 mm, słupy boczne 60x30x2 mm (dwa profile 30x30) poziome 30x30x3 mm, 30x20x2 mm ceownik 30x30x2 mm.

Części ażurowe wypełnione siatką: panelowa zgrzewana 2D 6/5/6 mm lub 30x30 mm gr. 3 mm

Poszycie ścian blacha trapezowa koloru dostępne z palety RAL 7037 lub zbliżony,

-elementy stalowe ocynkowane, malowanie proszkowe,

-dach w standardzie pokryty blachą trapezową alucynk, grafit , brąz lub ceglasta inne koloru RAL do uzgodnienia .

Parametry techniczne wykonania wiaty zostały przedstawione na rysunkach rzutu, przekroju oraz

widoków elewacyjnych.

Rys.1	Rzut przyziemia, przekrój A-A	1:50
Rys.2	Elewacje- widoki z boku	1:50
Rys.3	Elewacje – widok z przodu i z tyłu	1:50

Odpowiedź: W załączeniu dołącza się rysunek wiaty śmietnikowej- 3 rysunki

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąPodkarpacki Urząd Wojewódzki
w RzeszowieRzeczpospolita
PolskaSfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEUPodkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Pytanie 2: W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 21.03.2025 r. prosimy o udostępnienie Decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności – przypominamy w tym miejscu, że zgodnie z przepisami art. 28 Ustawy Prawo budowlane podstawą realizacji robót jest Decyzja o pozwoleniu na budowę. Ponadto zgodnie z przepisami art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane – projekt AB podlega zatwierdzeniu w w/w decyzji, w związku z czym Wykonawcy nie mają możliwości weryfikacji czy udostępniony przez Zamawiającego projekt AB został wykonany poprawnie, został faktycznie zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji AB, a przedmiotowa Decyzja jest w mocy, tj. że nikt się od niej nie odwołał.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzja nr 221/13.34/2025 z dnia 10 marca 2025r., stała się ostateczna 24 marca 2025r. w załączeniu ostateczna decyzja

Pytanie 3: Prosimy o udostępnienie Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z klauzulą ostateczności – przypominamy w tym miejscu, że zgodnie z zapisami pkt 2 Pouczenia do w/w Decyzji „wycinka drzew i krzewów może nastąpić Po TERMINIE, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna”, w związku z czym Wykonawcy nie mają możliwości weryfikacji czy przedmiotowa Decyzja jest w mocy, tj. że nikt się od niej nie odwołał

Odpowiedź: Decyzja na wycinkę drzew jest ostateczna, została przesłana zamawiającemu elektronicznie i brak dokumentu potwierdzającego ostateczność

Pytanie 4: Prosimy o informację kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosił koszty wynikające z Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź: Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania wycinki drzew i nasadzeń zastępczych.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie nasadzeń zgodnie z zapisami Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź: należy uwzględnić wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 66 drzew, wymagania odnośnie drzew zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej: *Sadzonki do nasadzeń powinny mieć minimum 12cm w obwodzie pnia na wysokości 1,0m oraz wysokość min. 3,5m. Po posadzeniu należy pielegnowac sadzonki przez okres min. 1 roku. Lokalizacja dla nasadzeń zastępczych do uzgodnienia z Zamawiającym.*

Pytanie 6: Prosimy o wskazanie numeru działki, na której należy dokonać nasadzeń zastępczych zgodnie z zapisami Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź: działka 1251/110 w Jasionce dokładna lokalizacja dla nasadzeń zastępczych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 7: Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić pielęgnację nasadzeń, w tym także nasadzeń zastępczych – jeśli tak, to prosimy o: a) podanie okresu, w którym należy wykonywać w/w usługę, b) precyzyjne określenie zabiegów pielęgnacyjnych, c) precyzyjne określenie częstotliwości wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić wycinkę drzew 66 sztuk oraz nasadzenia zastępcze. Wymagania odnośnie sadzonek zgodnie z dokumentacją projektową: opisem ad. a- należy wykonywać pielęgnację przez okres min 1 roku b) zabiegi pielęgnacyjne polegające na podlewaniu nawożeniu zabezpieczeniu sadzonek przed zniszczeniem i czynnikami zewnętrznymi ad. c częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od pory roku w okresie braku opadów należy podlewać sadzonki drzew tak aby nie uschły.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na nasadzenia zastępcze ma być tożsamy z okresem gwarancji na całość przedmiotu umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym).

Odpowiedź: Wykonawca ma pielegnowac sadzonki w okresie 1 roku od dnia wykonania nasadzeń po tym okresie Wykonawca nie będzie odpowiadał za nasadzenia pielęgnacja i dbanie o sadzonki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Opinię geotechniczną lub badania potwierdzające warunki gruntowo-wodne.

Odpowiedź: W załączeniu do wyjaśnień nr 4 załączono dokumentację badań podłoża gruntowego

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa została uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. ppoż.

Odpowiedź: tak, dokumentacja projektowa jest uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. ppoż.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa została uzgodniona z Rzecznikiem ds. sanitarnohigienicznych

Odpowiedź: tak, dokumentacja projektowa jest uzgodniona z Rzecznikiem ds. sanitarnohigienicznych

Pytanie 12: Prosimy o wskazanie na rys. PZT obszaru, który Zamawiający zamierza przeznaczyć na zaplecze budowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia terenu zaznaczonego poniżej Wykonawcy



Pytanie 13: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie wprowadzać dodatkowe pozycje, których w ich ocenie brakuje w udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót

Odpowiedź: Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym a załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Przedmiary mają informować Wykonawców o charakterze i wielkości zamówienia i nie mogą być jedynym wyznacznikiem wyliczenia ceny ofertowej. Podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na podstawie tych dokumentów Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne sporządza własne przedmiary i na ich podstawie określa cenę oferty. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót w wymaganej jakości, ilości i terminie. Zgodnie z Art. 632 Kodeksu cywilnego, § 1 jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmując zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Pytanie 14: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie usuwać pozycje, które w ich ocenie są zbędne.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 15: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNRy) poszczególnych pozycji przedmiarowych

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 16: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać opisy poszczególnych pozycji przedmiarowych

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 17: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać jednostki miary poszczególnych pozycji przedmiarowych

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 18: Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać ilości poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w ilościach prac pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w sposobie wykonania prac pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w specyfikacji i parametrach technicznych materiałów i urządzeń pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 22: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych, jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wskazuje minimalne wymagania. Wszelkie podane cechy, funkcje i rozwiązania projektowe muszą być spełnione i należy traktować jako minimalne.

Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie materiały i elementy pochodzące z demontażu i rozbiórek będą własnością Wykonawcy i to on będzie odpowiedzialny za wywóz i utylizację wszystkich w/w materiałów i elementów.

Odpowiedź: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy: *Obowiązki Wykonawcy: Utylizacja materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórzonego użycia. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórzonego użycia, Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórzonego użycia, nie przewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiały, mają być przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego.*

Pytanie 24: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju nawiewników okiennych, które należy przyjąć do wyceny, tj.: nawiewniki: a) ciśnieniowe, b) higrosterowalne.

Odpowiedź: Należy zastosować nawiewniki stałoprzepływowe z przymknięciem ręcznym

Pytanie 25: Prosimy o uzupełnienie opisu okna O5 wyspecyfikowanego na rys. A-10.

Odpowiedź: Proszę o przyjęcie jak dla pozycji O12 uwzględniając poniższe informacje z odpowiedzi do pytania nr 26

Pytanie 26: Prosimy o doprecyzowanie budowy pakietów szklanych, które mają być zastosowane w oknach zewnętrznych, tj. czy „szkło bezpieczne hartowane” (które ma być zastosowane w 3-szybowym pakiecie szklanym) wyspecyfikowane na rys. A-10 i A-11 ma być zastosowane zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz przegrody, a także wewnątrz pakietu szklanego, tj. ma się składać z aż 3 szyb hartowanych.

Odpowiedź: Dla zestawów okiennych oznaczonych od O1 do O12 (z wyłączeniem O8) Należy przyjąć szybę zewnętrzną jako bezpieczną hartowaną gr.8mm, środkową jako bezpieczną hartowaną gr.6mm oraz szybę wewnętrzną bezpieczną laminowaną 44.2 klasy P2A. Natomiast w zestawie okiennym O8 z uwagi na większą powierzchnię szklenia należy przyjąć szybę wewnętrzną bezpieczną laminowaną 55.2 klasy P2A.

Dla zestawów okiennych w obrębie elewacji: południowo-zachodniej, południowo-wschodniej, północno-zachodniej zastosować powłoki zmniejszające przepuszczalność energii słonecznej $g \leq 0.35$. We wszystkich przypadkach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dla okien oznaczonych O13-O18 należy przyjąć dowolne szyby 2-komorowe, niekoniecznie hartowane, mogą być laminowane.

Pytanie 27: Prosimy o doprecyzowanie budowy pakietów szklanych, które mają być zastosowane w drzwiach zewnętrznych przeszklonych, tj. czy „szkło bezpieczne hartowane” (które ma być zastosowane w 3-szybowym pakiecie szklanym) wyspecyfikowane na rys. A-12 i A-13 ma być zastosowane zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz przegrody, a także wewnątrz pakietu szklanego, tj. ma się składać z aż 3 szyb hartowanych.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne przeszklone klasy RC2 wymagają szyby antywłamaniowej P4A. Należy przyjąć szybę zewnętrzną jako bezpieczną hartowaną gr.6mm, środkową jako bezpieczną hartowaną gr.6mm oraz szybę wewnętrzną bezpieczną laminowaną 44.4 klasy P4A. Dla drzwi zewnętrznych w obrębie elewacji: południowo-zachodniej, południowo-wschodniej, północno-zachodniej zastosować powłoki zmniejszające przepuszczalność energii słonecznej $g \leq 0.35$. We wszystkich przypadkach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach wewnętrznych przeszklonych należy zastosować pojedyncze szkło hartowane zgodnie z informacjami zawartymi na rys. A-12 i A-13.

Odpowiedź: Dla drzwi wewnętrznych przeszklonych bez wymagań pożarowych oraz akustycznych należy zastosować pojedyncze szkło bezpieczne hartowane 8mm. Dla drzwi w odporności akustycznej należy uzyskać certyfikat na całe drzwi we wskazanym minimalnym parametrze.

Pytanie 29: Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach wewnętrznych przeszklonych o odporności ppoż. należy zastosować szkło ppoż. (o odpowiedniej klasie) z dopoleniem do pojedynczego szkła hartowanego zgodnie z informacjami zawartymi na rys. A-12 i A-13

Odpowiedź: Należy zastosować szkło ogniowe, które jest szkłem bezpiecznym (laminowane, nie hartowane jak w opisie aby nie generować kosztów).

Pytanie 30: Prosimy o potwierdzenie, że żadne drzwi zewnętrzne nie mają być doposażone w dodatkowe okucia ewakuacyjne
Odpowiedź: Nie przewiduje się dodatkowych okuć.

Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, że żadne drzwi wewnętrzne nie mają być doposażone w dodatkowe okucia ewakuacyjne, tj. np. dźwignię.

Odpowiedź: Nie przewiduje się

Pytanie 32: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie odporności ppoż. drzwi D22, tj.: a) wg opisu drzwi na rys. A-13 – drzwi w klasie EI30, b) wg rzutu drzwi na rys. A-13 – drzwi w klasie EI60.

Odpowiedź: Należy zastosować drzwi D22 w klasie EI 60 zgodnie z rzutem parteru

Pytanie 33: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kontroli dostępu, którą będą objęte drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, tj. czy ma to być KD: a) jednostronna, b) dwustronna.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, rys. E7, E8 oraz E21

Pytanie 34: Prosimy o doprecyzowanie sposobu otwierania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych objętych kontrolą dostępu, tj.: czy ma to być: a) czytnik kart, b) panel z możliwością wprowadzenia kodu, c) inne rozwiązanie – jeśli tak, to jakie

Odpowiedź: Czytnik kart + klawiatura

Pytanie 35: Prosimy o doprecyzowanie koloru, rodzaju i szerokości fugi, którą należy uwzględnić przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek.

Odpowiedź: Szerokość fugi maksymalnie 2mm, kolor fug w odcieniu płytek. Grubość fug dla płytek ściennych zostały opisane w ramach materiałów wykończeniowych w pkt 6.3, kolor powinien być zbliżony z kolorem płytki

Pytanie 36: Prosimy o doprecyzowanie koloru, rodzaju i szerokości fugi, którą należy uwzględnić przy wykonaniu okładzin posadzkowych z płytek.

Odpowiedź: Szerokość fugi maksymalnie 2mm, kolor fug w odcieniu płytek. Grubość fug dla płytek posadzkowych zostały opisane w ramach materiałów wykończeniowych w pkt 6.3, kolor powinien być zbliżony z kolorem płytki

Pytanie 37: Prosimy o doprecyzowanie wysokości cokolików dla posadzek z wykładziny PCV

Odpowiedź: Wysokość cokolików z PCV- min. 10 cm

Pytanie 38: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju i parametrów siatki zbrojeniowej, którą należy uwzględnić przy wykonaniu wylewek cementowych.

Odpowiedź: Wylewki na całym obiekcie zbroić siatką zbrojeniową metalową oczko 15x15 $\phi 4\text{mm}$



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Pytanie 39: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie grubości blachy na pokrycie dachu, tj.: a) zgodnie z Opisem Technicznym – 0,6 mm, b) zgodnie z przekrojem – 0,5 mm.

Odpowiedź: grubość blachy na pokrycie dachu min. 0,6mm

Pytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania systemu asekuracji dachowej – w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o doprecyzowanie rodzaju tego systemu (liniowy, czy punktowy) oraz o określenie wymagań i specyfikacji materiałowej tego elementu

Odpowiedź: W ramach dachu nad piętrem należy zapewnić system asekuracji linowej dedykowany do dachów na rąbek stojący. System powinien składać się z uchwytów zaciskowych do rąbków stojących umożliwiające mocowanie do pokrycia dachu bez naruszania szczelności dachu. Wszelkie elementy systemu wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość dostosowania rozstawu uchwytów do różnych rodzajów oraz rozstawów rąbka (do 60cm), atestowany, spełniający normy w zakresie asekuracji dachu. Wszelkie elementy składowe systemu w tym napinacze liny zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Na rysunku rzutu dachu wskazano przebieg liny oraz lokalizację uchwytów (w odstępach do 7,0m – 26szt, dł. Liny 150mb). Załącza się rewizję rysunku rzutu dachu uzupełnioną o schemat systemu asekuracji dachowej.

Przykładowe zdjęcie:



Pytanie 41: Prosimy o informację, czy stropy powyżej poziomu sufitów podwieszanych mają być tynkowane i/lub szpachlowane i/lub malowane

Odpowiedź: W pomieszczeniach gdzie projektuje się sufity powieszane nie ma konieczności wykonywania tynków cementowych/szpachlowania/malowania sufitów

Pytanie 42: Prosimy o informację, czy ściany powyżej poziomu sufitów podwieszanych mają być tynkowane i/lub szpachlowane i/lub malowane.

Odpowiedź: Tak, ściany należy tynkować i malować do pełnej wysokości niezależnie od wysokości sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi zgodnie z odpowiedzią na punkt 44 – w pomieszczeniach reprezentatywnych.

Pytanie 43: Prosimy o doprecyzowanie dokładnej wysokości na jakiej mają być wykonane sufity podwieszane.

Odpowiedź: Dokładna wysokość została podana na rzutach w projekcie technicznym br. architektonicznej

Pytanie 44: Prosimy o informację, czy na powierzchni ścian należy wykonać gładzie.

Odpowiedź: W pomieszczeniach reprezentatywnych tj. Komunikacja ogólna (klatki schodowe, korytarze, Hol wejściowy) oraz szatnie dzieci i sale zajęć, wymaga się wykonania gładzi.

Pytanie 45: Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania dodatkowych ustrojów akustycznych w postaci:

a) dodatkowych elementów wykończeniowych na ścianach lub sufitach,

b) dodatkowych okładzin akustycznych na ścianach lub sufitach.

Odpowiedź: Informacje nt rozwiązań akustycznych w budynku zostały opisane w opisie technicznym pkt. 5. Właściwości akustyczne przegród a także w pkt.6 charakterystyczne parametry materiałów budowlanych. Jako dodatkowe elementy

akustyczne zaprojektowano okrągłe panele zwieszane w obrębie części sufitu w holu głównym podając parametry na rysunki A-17, panel mają pełnić funkcję dekoracyjną dlatego nie podaje się ich parametrów akustycznych (dowolne).

Pytanie 46: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie rodzaju pustaków, które należy przyjąć do wyceny, tj. pustaki: a) ceramiczne, b) silikatowe.

Odpowiedź: W projekcie przyjęto 2 rodzaje materiałów - ściany nośne gr.25cm z ceramiki oraz częściowo z silikatów gr. 18cm, wszystkie pozostałe ściany działowe projektuje się z silikatów.

Pytanie 47: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego rodzaju pustaków, tj. pustaków ceramicznych do wykonania całości prac murarskich.

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmian w zakresie przyjętych rodzajów pustaków

Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż n/w elementów wyposażenia nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: a) wyposażenie meblowe, w tym szafki widoczne na rzutach, b) wyposażenie dla niepełnosprawnych, tj.: ścieżki prowadzące (na posadzkach), c) wyposażenie kuchenne, tj. talerze, sztućce itd. itp., d) dodatkowy system identyfikacji wizualnej (poza tabliczkami informacyjnymi jak w pytaniu poniżej), tj. tabliczki z oznaczeniem pomieszczeń i ich funkcji.

Odpowiedź: W zakres zamówienia nie wchodzi:

- a) wyposażenie meblowe (oprócz kuchni i zaplecza kuchni meble ze stali nierdzewnej - opisane w projekcie architektonicznym punkt 7 wchodzą w zakres zamówienia),
- b) ścieżki prowadzące (na posadzkach),
- c) wyposażenie kuchenne: talerze, sztućce, garnki
- d) nie przewiduje się dodatkowych systemów identyfikacji wizualnej poza określonym w projekcie punkt 4.6

Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż n/w elementów wyposażenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: a) wyposażenie higieniczno-sanitarne, b) wyposażenie dla niepełnosprawnych, tj.: - pętle indukcyjne, - nakładki na poręcze z napisami w języku Braille'a, - dodatkowe pochwyty, - gumowe pasy, - tablice tyflograficzne, - tablice kierunkowe, - tabliczki informacyjne z napisami w języku Braille'a, - pasy ostrzegawcze przy wejściach, c) wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne, d) rolety zewnętrzne, e) ściany przesuwne, f) wyposażenie pomieszczeń 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.24, 0.27, 0.28, 0.29, 1.13, 1.14, 1.15 i 1.16, g) wyposażenie ppoż. i ewakuacyjne tj. gaśnice i oznakowanie, h) wyposażenie wyspecyfikowane na rys. PZT, tj. ławki, kosze, wiata śmietnikowa oraz plac zabaw

Odpowiedź:

- ad. a – wyposażenie higieniczno- sanitarne m.in. umywalki, brodziki, baterie, wpusty, zawory itp. są objęte zamówieniem
- ad. b) wyposażenie dla niepełnosprawnych, tj.: - pętle indukcyjne, - nakładki na poręcze z napisami w języku Braille'a, - dodatkowe pochwyty, - gumowe pasy, - tablice tyflograficzne, - tablice kierunkowe, - tabliczki informacyjne z napisami w języku Braille'a, - pasy ostrzegawcze przy wejściach – są objęte zamówieniem
- ad. c) wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne- są objęte zamówieniem
- ad. d) rolety zewnętrzne są objęte zamówieniem
- ad. e) ścianki mobilne- przesuwne są objęte zamówieniem
- f) wyposażenie pomieszczeń 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.24, 0.27, 0.28, 0.29, 1.13, 1.14, 1.15 i 1.16,- tj technologia kuchni opisana w projekcie architektonicznym wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 50: Prosimy o udostępnienie poglądowego zdjęcia istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do demontażu.

Odpowiedź: Poniżej zdjęcia ogrodzenia wraz z częścią drzew przeznaczonych do wycinki, Zamawiający zgodnie z SWZ informuje, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i jest możliwość osobistego zapoznania się ze stanem istniejącym terenem.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.



Pytanie 51: Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia oraz niejasności dotyczące OPZ (tj. powyższe pytania) zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o 2 tygodnie od dnia udzielenia odpowiedzi na w/w pytania. Wydłużony czas umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ, w tym ewentualnymi zmianami OPZ, a także na przygotowanie kompleksowych i rzetelnych wycen, co z kolei pozwoli zapewnić Zamawiającemu odpowiedni poziom konkurencyjności otrzymanych ofert.

Odpowiedź: termin składania ofert ulega zmianie zgodnie z zapisami poniżej

Pytanie 52: W przedmiarze robót branży sanitarne element "Kotłownia" brak poz. dotyczących rur oraz izolacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 53: Czy ilość podane w poz. 131 element "Instalacja c.o." jest prawidłowa?

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 54: Czy należy wycenić zestaw hydroforowy 1 czy 2-pompowy?

Odpowiedź: Należy wycenić zestaw hydroforowy 2-pompowy

Pytanie 55: Zgodnie z opisem technicznym do architektury należy ułożyć na posadzkach wykładzinę PCV o klasie antypoślizgowości R10. Klasa ta wg wytycznych producentów zalecana jest do pomieszczeń mokrych typu łazienki, do pozostałych pomieszczeń zalecana jest klasa R9. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach należy wycenić wykładzinę PCV o klasie antypoślizgowości R10.

Odpowiedź: należy wszędzie zastosować wykładziny o klasie antypoślizgowości R10.

Pytanie 56: Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej punkt 2.4.10 Instalacja okablowania strukturalnego - wyposażenie szafy GDP w urządzenia aktywne - poza zakresem niniejszego opracowania. Natomiast na rysunku E-24 Widok szafy GPD wrysowane zostały przełączniki zarządzalne 24 porty warstwy L3 - 1szt i 48 portów warstwy L2 - 2szt. Prosimy o potwierdzenie, że w szafie GPD nie należy wyceniać żadnych urządzeń aktywnych, również tych wrysowanych w widoku szafy GPD.

Odpowiedź: należy wycenić przełączniki widoczne na rysunku E-24

Pytanie 57: Na rzutach kondygnacji instalacji gniazd wtyczkowych oraz w przedmiarze robót znajdują się punkty elektryczno-logiczne PEL+HDMI. W dokumentacji nie ma informacji dotyczących gniazd HDMI i okablowania dla takich gniazd. Prosimy o potwierdzenie, że należy montować gniazda HDMI i jakim przewodem, dla jakich urządzeń/systemów należy wykonać okablowanie.

Odpowiedź: należy wycenić gniazda oraz okablowanie do HDMI - wg technologii kablami HDMI

Pytanie 58: Prosimy o potwierdzenie czy dostarczenie systemu naliczania godzin pobytu dzieci wchodzi w zakres dostawy i jakiego producenta system należy dostarczyć.

Odpowiedź: Wchodzi w zakres, należy dostarczyć jeden z systemów aktualnie dostępnych na rynku

Pytanie 59: Prosimy o potwierdzenie czy systemy CCTV, KD, SSWiN, będą autonomiczne czy będą



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Odpowiedź: Systemy CCTV, KD oraz SSWiN mają działać autonomicznie

Pytanie 60: Prosimy o potwierdzenie, że opłata za wycinkę drzew jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: W przypadku nie wykonania nasadzeń Wykonawca odpowiada za brak nasadzeń, po wykonaniu nasadzeń i okresie pielęgnacji tj. 1 roku Zamawiający odpowiada za sadzonki.

Pytanie 61: Prosimy o potwierdzenie, że żaluzje – maskownice na stropodachu nie muszą spełniać wymagań akustycznych.

Odpowiedź: ścianki maskujące spełnić mają charakter przysłaniający nie muszą spełniać wymagań akustycznych,

Pytanie 62: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów branży arch. o ilości (aktualnie w ilościach występuje 0) w pozycjach takich jak m.in. „Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – ościeża” lub ewentualne usunięcie tych pozycji z przedmiaru.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 63: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje, które występują w dokumentacji a brakuje ich w kosztorysie - dotyczy to m.in. wykonania pasm z wełny na elewacji.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 13

Pytanie 64: Prosimy o informację do jakiej wysokości powyżej sufitu g-k/kasetonów należy wykończyć ściany (t.j. wytynkować i pomalować). Czy ma to być do wysokości stropu czy np. 10 cm powyżej sufitu g-k/kasetonów?

Odpowiedź: Ściany należy tynkować i malować do pełnej wysokości niezależnie od wysokości sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi należy przewidzieć w pomieszczeniach reprezentatywnych tj. Komunikacja ogólna (klatki schodowe, korytarze. Hol wejściowy) oraz szatnie dzieci i sale zajęć.

W załączeniu uzupełnienie dokumentacji projektowej- rysunki wiaty śmietnikowej, dachu, decyzja o pozwoleniu ostateczna, zakres terenu możliwego do przekazania jako teren budowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 1,5,6: zmiana SWZ tj Rozdział 3, 7, 16 i 17: opis przedmiotu zamówienia- punkt 3 informacja o przedmiarach robót, punkt 5 informacja o znakach towarowych, Rozdział 7 warunki udziału w postępowaniu doprecyzowanie definicji budynku, Rozdział 16 termin związania z oferta oraz Rozdział 17 termin składania ofert. Zmiana załącznik nr 1 do SWZ- projektowane postanowienia umowne zapis o maksymalnych karach umownych § 16 ust. 9 oraz załącznik do SWZ nr 5 i 6 wykaz robót oraz osób – dodanie zapisu o wymaganym doświadczeniu podanie klasyfikacji pkob budynku.

1. Zmiany w zapisach w SWZ:

1.1 Rozdział III ust. 3 otrzymuje brzmienie: (uzupełnienie informacji o przedmiarze robót jako materiale pomocniczym)

*„Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ust.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia w postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania. **Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze.**”*

1.2 Rozdział III ust. 5 otrzymuje brzmienie: (uzupełnienie informacji o znakach towarowych)



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

„ Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ust.5 Rozwiązania równoważne

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Jeżeli SWZ, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, marka, model, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności w dokumentacji projektowej. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia.”

1.3 Rozdział VII ust. 2 pkt. 4) ppkt a) otrzymuje brzmienie: (dookreślenie definicji budynku)

„ Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt. 4) ppkt a

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

- a) Doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie* budynku* wraz z infrastrukturą techniczną* o wartości robót min 8 000 000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów), każda robota.
 - Pod pojęciem: „budowy” i „przebudowy” należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz 725).
 - Pod pojęciem: „budynek” należy rozumieć jeden budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 Poz. 1316, ze zm.) należący do grup 121, 122,



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

126 – za wyjątkiem klasy 1265 (**Hale gimnastyczne stanowiące kompleks obiektów przyszkolnych zamawiający uznaje jako klasa pkob 1263**)

- Pod pojęciem: „infrastruktury technicznej” należy rozumieć wszystkie instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazowa), elektryczne,
- Pod pojęciem: „robót budowlanych wykonanych” należy rozumieć: roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie i roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.”

1.4 Rozdział XVI otrzymuje brzmienie:

„XVI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni¹**, tj. do dnia **1.05.2025r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.”

1.5 Rozdział XVII otrzymuje brzmienie:

„XVII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownik> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 2.04.2025r. do godziny 8:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.”

2. Zmiany w załączniku nr 1 do SWZ- Projektowane Postanowienia Umowne:

Załącznik nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 16 ust. 9 Kary umowne i odszkodowania otrzymuje brzmienie:

¹ Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

„9 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.”

3. Zmiany w załączniku nr 5 do SWZ „wykaz robót” - dodanie kolumny określającej doświadczenie z podaniem numeru klasyfikacji obiektu.
4. Zmiany w załączniku nr 6 do SWZ „wykaz osób” - zmiana kolumny doświadczenia w latach na informacje określającej doświadczenie z podaniem numeru klasyfikacji obiektu.

Dr Sławomir Porada
Wójt Gminy Trzebownisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.