
KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA SANITARNA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej w Lublinie polegająca na budowie ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowie chodników na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do posesji al. Warszawska 68a wraz z budową i przebudową oświetlenia drogowego i sieci elektroenergetycznych, budową źródła wodnego wraz z przyłączami do sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej i teletechnicznej kanalizacji kablowej.

ADRES INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Sławinek, dzielnica Sławin, al. Warszawska

NAZWA INWESTORA: Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE:

Kosztorys

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		I. Sieć kanalizacji deszczowej				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	TOM IV/2	Rozbiórka wpustu deszczowego	szt	1,00		
2 d.1.1	TOM IV/2	Rozbiórka odwodnienia liniowego	m	6,00		
3 d.1.1	TOM IV/2	Rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej kdD250	m	5,00		
4 d.1.1	TOM IV/2	Demontaż źródła ulicznego i studni zdrojowej wraz z przyłączem wodociągowym	szt	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty ziemne				
5 d.1.2	TOM IV/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład wraz z utylizacją materiału w granicach administracyjnych Gminy Lublin	m3	9,77		
6 d.1.2	TOM IV/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi wraz z rozbiórką	m2	34,07		
7 d.1.2	TOM IV/2	Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m - zasypanie wykopów piaskiem	m3	9,77		
8 d.1.2	TOM IV/2	Wykonanie i zagęszczenie podsypki pod projektowe rury z piasku średnioziarnistego	m3	$9,77 * 0,2 = 1,95$		
9 d.1.2	TOM IV/2	Wykonanie i zagęszczenie zasypki i obsypki projektowanych rur z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego.	m3	$9,77 * 0,8 = 7,82$		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.3		Roboty instalacyjne				
10 d.1.3	TOM IV/2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe dn 500 z osadnikiem i wpustem	szt	1,00		
11 d.1.3	TOM IV/2	Wykonanie elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - elementy betonowe - wykonanie kinety w istniejącej studni	m3	0,25		
12 d.1.3	TOM IV/2	Odwodnienie liniowe D400 na ławie z betonu C 30/37 z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej	m	5,00		
13 d.1.3	TOM IV/2	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C8/10	m3	$1 * 1 * 0,1 = 0,10$		
Razem dział: Roboty instalacyjne						
Razem dział: I. Sieć kanalizacji deszczowej						
2		II. Źródło uliczny				
2.1		Roboty ziemne				
14 d.2.1	TOM IV/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład wraz z utylizacją materiału w granicach administracyjnych Gminy Lublin	m3	18,80		
15 d.2.1	TOM IV/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi wraz z rozbiórką	m2	39,92		
16 d.2.1	TOM IV/2	Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m - zasypanie wykopów piaskiem	m3	18,80		
17 d.2.1	TOM IV/2	Wykonanie i zagęszczenie podsypki pod projektowe rury z piasku średnioziarnistego	m3	$18,80 * 0,2 = 3,76$		
18 d.2.1	TOM IV/2	Wykonanie i zagęszczenie zasypki i obsypki projektowanych rur z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego.	m3	$18,80 * 0,8 = 15,04$		

Kosztorys

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Roboty ziemne						
2.2		Roboty instalacyjne				
19 d.2.2	TOM IV/2	Rury PVC-U DN 160x4,7mm	m	4,00		
20 d.2.2	TOM IV/2	Rury PE100 RC DN 50x4,6mm	m	6,00		
21 d.2.2	TOM IV/2	Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn 1500, H=2,0	szt	1,00		
22 d.2.2	TOM IV/2	Montaż źródła ulicznego (komplet)	szt	1,00		
23 d.2.2	TOM IV/2	Montaż zestawu wodomierzowego (komplet)	szt	1,00		
Razem dział: Roboty instalacyjne						
2.3		Próby szczelności				
24 d.2.3	TOM IV/2	Próba szczelności wodociągu DN 50	m	10,00		
25 d.2.3	TOM IV/2	Płukanie wodociągu DN 50	m	10,00		
Razem dział: Próby szczelności						
2.4		Regulacja istniejącej infrastruktury				
26 d.2.4	TOM IV/2	Regulacja wysokościowa skrzynki zasuwy wodociągowej	szt.	8,00		
27 d.2.4	TOM IV/2	Regulacja wysokościowa wjazdu studni wodociągowej	szt.	2,00		
Razem dział: Regulacja istniejącej infrastruktury						
Razem dział: II. Źródło uliczne						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						