

ZP.271.10.2025.AR

Puck, dnia 03.04.2025 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Smolno, Mrzezino, Darzłubie, Brudzewo, Celbowo, Połczyno, Połczyno Bis, Werblinia, Swarzewo, Mieroszyno, Leśniewo w podziale na 5 części”.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem rozbieżności w zał. Nr 6 do SWZ: Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z dokumentacją techniczną, Zamawiający dokonał następujących zmian:

Zadanie 1 – Smolno ul. Leśna zdanie drugie – wykreśla się „w pierwszej kolejności”

Dotychczas było:

Zaprojektowano 10 latarni ulicznych oraz szafkę oświetleniową SO z czego ustala się w pierwszej kolejności montaż 3 szt. oznaczonych na projekcie (11/1/L1, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia - kabel YAKXS 4x25mm² o długości ok.130m.

Winno być:

Zaprojektowano 10 latarni ulicznych oraz szafkę oświetleniową SO z czego ustala się montaż 3 szt. oznaczonych na projekcie (11/1/L1, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia - kabel YAKXS 4x25mm² o długości ok.130m.

Zadanie 3 – Połczyno ul. Świerkowa zdanie drugie – dodaje się cyfrę „1”

Dotychczas było:

Ulica Świerkowa zasilana będzie ze słupa 5/ na ul. Sosnowej z obwodu oświetleniowego istniejącej szafki SO-95723 „Połczyno-Polna”

Winno być:

Ulica Świerkowa zasilana będzie ze słupa 5/1 na ul. Sosnowej z obwodu oświetleniowego istniejącej szafki SO-95723 „Połczyno-Polna”

Połczyno BIS ul. Zachodnia zdanie drugie – zmienia się liczbę sztuk z „2” na „3”

Dotychczas było:

Zakres prac obejmuje montaż 2 szt. latarni oznaczonych na projekcie (11.10/2, 11.11/2, 11.12/2), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia wpięta do już istniejącej instalacji - kabel YAKXS 4x25mm² ok.140m. Oprawy LED wyk. w II klasie ochronności o max mocy 40W i skuteczności świetlnej całej oprawy (dla światła wychodzącego z oprawy) min. 115lm/W, zamontowane na słupach stalowych.

Winno być:

Zakres prac obejmuje montaż 3 szt. latarni oznaczonych na projekcie (11.10/2, 11.11/2, 11.12/2), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia wpięta do już istniejącej instalacji - kabel YAKXS 4x25mm² ok.140m. Oprawy LED wyk. w II klasie ochronności o max mocy 40W i skuteczności świetlnej całej oprawy (dla światła wychodzącego z oprawy) min. 115lm/W, zamontowane na słupach stalowych.

Półczyno BIS ul. Nowa zdanie drugie – zmienia się liczbę sztuk z „2” na „16”

Dotychczas było:

Zakres prac obejmuje montaż 2 szt. latarni oznaczonych na projekcie (5.3.5/3, 5.3.4/3, 5.3.3/3, 5.3.2/3, 5.3.1/3, 5.3/3, 5.4/3, 5.5/3, 5.6/3, 5.7/3, 5.8/3, 5.9/3, 5.10/3, 5.11/3, 5.12/3, 5.13/3) pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia wpięta do już istniejącej instalacji – podział sieci na słupie 3/1.- kabel YAKXS 4x25mm² ok.670m.

Winno być:

Zakres prac obejmuje montaż 16 szt. latarni oznaczonych na projekcie (5.3.5/3, 5.3.4/3, 5.3.3/3, 5.3.2/3, 5.3.1/3, 5.3/3, 5.4/3, 5.5/3, 5.6/3, 5.7/3, 5.8/3, 5.9/3, 5.10/3, 5.11/3, 5.12/3, 5.13/3) pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia wpięta do już istniejącej instalacji – podział sieci na słupie 3/1.- kabel YAKXS 4x25mm² ok.670m.

Zadanie 4 – Mieroszyno ul. Młyńska zdanie drugie – dodaje się „SO-11/6/L3”

Dotychczas było:

Zakres prac obejmuje montaż 8 szt. latarni oznaczonych na projekcie (SO-11/4/L1, SO-11/5/L2, SO-11/7/L1, SO-11/8/L2, SO-11/9/L3, SO-11/10/L1, SO-11/11/L2), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia - kabel YAKXS 4x25mm² o długości ok. 290m. Dobrano oprawy ze źródłem LED o klasie oświetleniowej CE5 (wymagane natężenie oświetlenia to 7,5lx przy równomierności nie mniejszej niż 0,4).

Winno być:

Zakres prac obejmuje montaż 8 szt. latarni oznaczonych na projekcie (SO-11/4/L1, SO-11/5/L2, SO-11/6/L3, SO-11/7/L1, SO-11/8/L2, SO-11/9/L3, SO-11/10/L1, SO-11/11/L2), pomiędzy latarniami zostanie ułożona linia kablowa niskiego napięcia - kabel YAKXS 4x25mm² o długości ok. 290m. Dobrano oprawy ze źródłem LED o klasie oświetleniowej CE5 (wymagane natężenie oświetlenia to 7,5lx przy równomierności nie mniejszej niż 0,4).

Załączniki: Zał. Nr 6 do SWZ – Nowy obowiązujący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach.

Z poważaniem
WÓJT GMINY PUCK

Marcin Wikram