

Waryńskiego 26 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Waryńskiego 26 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy						
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	8,000		
		przedmiar = 8,000 m				
2	KNR 4-03 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	5,000		
		przedmiar = 5,000 m				
3	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	12,000		
		przedmiar = 12,000 szt.				
4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000		
		przedmiar = 5,000 szt.				
5	KNR 4-03 1124-05	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000		
		przedmiar = 2,000 szt.				
6	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych	szt.	2,000		
		przedmiar = 2,000 szt.				
7	KNR 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt.	3,000		
		przedmiar = 3,000 szt.				
8	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,000		
		przedmiar = 5,000 szt.				
9	KNR 4-03 1131-01	Demontaż automatu schodowego	szt.	5,000		
		przedmiar = 5,000 szt.				
10	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.	6,000		
		przedmiar = 6,000 szt.				
11	KNR 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.	7,000		
		przedmiar = 7,000 szt.				
12	KNR 4-03 1121-09	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.	6,000		
		przedmiar = 6,000 szt.				
13	KNR 4-03 1121-10 anologia	Demontaż wyłącznika głównego - anologia	szt.	2,000		
		przedmiar = 2,000 szt.				
14	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	7,000		
		przedmiar = 7,000 szt.				
15	KNR 4-03 0509-01	Demontaż i montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik jednofazowy /bez kosztu licznika/	szt.	6,000		
		przedmiar = 6,000 szt.				
16	KNR 4-03 0509-03	Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik trójfazowy /bez kosztu licznika/	szt.	1,000		
		przedmiar = 1,000 szt.				
17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,000		
		przedmiar = 10,000 m				

Waryńskiego 26 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
18	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,000		
		przedmiar = 9,000 m				
19	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	18,000		
		przedmiar = 18,000 m				
20	KNR-W 5-08 0404-08	Montaż kompletnej rozdzielni elektrycznej w miejscu aktualnej wnęki - dostosowana dla instalacji 3-fazowej: 1. Tablica 1-faz. + licznik 1 faz. - 1 szt. 2. Tablica 3-faz. + licznik 1 faz. - 6 szt. 3. Wył. nadm. -prąd. S301 - C-25A - 1 szt. 4. Wył. nadm. -prąd. S303 - C-25A - 7 szt. 5. Ochronnik - ogranicznik przepięć klasa B+C SPB 12/280/4 DEHN 475 kV 6. Wył. główny - FRX 303 100A 7. Transformator 400 W 230/24V 8. Gniazdo 230 V 9. Wył. nadm. -prąd. - obwód oświetleniowy klatki - 1 szt.	szt.	1,000		
		przedmiar = 1,000 szt.				
21	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	1,000		
		przedmiar = 1,000 otw.				
22	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	7,000		
		przedmiar = 7,000 otw.				
23	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	4,000		
		przedmiar = 4,000 otw.				
24	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	1,000		
		przedmiar = 1,000 otw.				
25	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	17,000		
		przedmiar = 17,000 m				
26	KNR 5-08 0102-02	Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	17,000		
		przedmiar = 17,000 m				
27	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	17,000		
		przedmiar = 17,000 m				
28	KNR 5-08 0207-02	Przewody YDY 3X2,5 mm ² , wciągane do rur kabelkowe w powłoce poliwinilowej - piwnica	m	17,000		
		przedmiar = 17,000 m				
29	KNR 5-08 0209-02	Przewód YDYp 3x1,5 mm ² układane w tynku o łączny przekrój żył do 7.5 mm ² wtykowe w podłożu innym - dla obwodu oświetlenia klatki schodowej.	m	65,000		
		przedmiar = 65,000 m				
30	KNR 5-08 0209-02	Przewód YDYp 3x2,5 mm ² układanych w tynku o łączny przekrój żył do 7.5 mm ² wtykowe o podłożu innym - piwnica	m	10,000		
		przedmiar = 10,000 m				
31	KNR 5-08 0210-03	Przewody YDY 5x6 mm ² kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu. do 40 mm ² Al układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	62,000		
		przedmiar = 62,000 m				

Waryńskiego 26 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
32	KNR 5-10 0118-03	Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych YKY 5x16 mm2 o masie do 2 kg/m przedmiar = 12,000 m	m	12,000		
33	KNR 4-03 0902-08	Montaż końcówek kablowych lutowanych na przewodach Cu lub mosiężnych do 70 mm2 przedmiar = 2,000 szt.	szt.	2,000		
34	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby przedmiar = 9,000 podłacz.	podł ącz.	9,000		
35	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle przedmiar = 3,000 szt.	szt.	3,000		
36	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 przedmiar = 3,000 szt.	szt.	3,000		
37	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie przedmiar = 2,000 szt.	szt.	2,000		
38	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem przedmiar = 2,000 szt.	szt.	2,000		
39	KNR 5-08 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty) przedmiar = 2,000 szt.	szt.	2,000		
40	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących przedmiar = 6,000 aparat	apar at	6,000		
41	KNR 5-08 0403-02	Montaż rozdzielnic SNr-6 przedmiar = 6,000 szt.	szt.	6,000		
42	KNR-W 5-08 0408-03	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa przedmiar = 6,000 szt	szt	6,000		
43	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy przedmiar = 18,000 szt	szt	18,000		
44	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców w rozdzielnicach lokatorskich przedmiar = 12,000 szt.	szt.	12,000		
45	KNR 4-03 0901-02	Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby w rozdzielnicach lokatorskich przedmiar = 18,000 podłacz.	podł ącz.	18,000		
46	KNR 4-03 0901-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby przedmiar = 18,000 podłacz.	podł ącz.	18,000		
47	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) przedmiar = 11,000 kpl.	kpl.	11,000		
48	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, końcowych Lampa LED z czujnikiem ruchu, żarówka led 4,5W	szt.	5,000		

Waryńskiego 26 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
		przedmiar = 5,000 szt.				
49	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kanałowych LED	szt.	4,000		
		przedmiar = 4,000 szt.				
50	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawy LED z czujnikiem ruchu + żarówka LED 6,5W	szt.	2,000		
		przedmiar = 2,000 szt.				
51	KNR 5-08 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 2 m - grunt kat III	szt.	1,000		
		przedmiar = 1,000 szt.				
52	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
		przedmiar = 1,000 pomiar.				
53	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	6,000		
		przedmiar = 6,000 pomiar.				
54	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	1,000		
		przedmiar = 1,000 odc.				
55	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.	1,000		
		przedmiar = 1,000 pomiar.				
56	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	37,000		
		przedmiar = 37,000 m				
57	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.	12,000		
		przedmiar = 12,000 szt.				
58	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	4,000		
		przedmiar = 4,000 m				
59	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na katagorię	m3	0,200		
		przedmiar = 0,200 m3				
60	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200		
		przedmiar = 0,200 m3				
61	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,200		
		przedmiar = 0,200 m3				
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						