

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SANITARIAT - II piętro- strona prawa - pom. nr 225			
1	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0703-01		m ²	4.095	
	z.o.3.4.	1.95*2.10			
				RAZEM	4.095
2	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0703-04		m ²	2.520	
	z.o.3.4.	1.20*2.10			
				RAZEM	2.520
3	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli - demontaż	kpl.		
d.1	0124-01		kpl.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
4	KNNR 8	Demontaż baterii natryskowej	szt		
d.1	0122-07		szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05 uwa-		m ²	9.650	
	ga p.tab.	9.65			
				RAZEM	9.650
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmy-	m ²		
d.1	0101-01	cie podłoża	m ²	9.650	
		9.65			
				RAZEM	9.650
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.1	1130-02	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	9.650	
		9.65			
				RAZEM	9.650
8	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy	m ²		
d.1	0401-03	uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	9.650	
		<i>polimerowa masa uszczelniająca - folia w płynie WODER W Atlas</i>			
		9.65			
				RAZEM	9.650
9	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-	m ²		
d.1	0201-07	prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	9.650	
		<i>Płytki gresowe szklone o wym. 30x30 cm</i>			
		9.65			
				RAZEM	9.650
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	4.875	
		1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
11	KNR 4-01	Rozebranie okładziny z płyt	m ²		
d.1	0701-05		m ²	4.875	
	analogia	1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
12	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	podłoża	m ²	4.875	
		1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
13	KNR AT-27	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1	0103-01	<i>preparat grzybobójczy Renogal</i>	m ²	4.875	
		1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
14	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.1	0716-02	na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	4.875	
		1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
15	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy	m ²		
d.1	0401-01	uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	4.875	
		<i>polimerowa masa uszczelniająca - folia w płynie WODER W Atlas</i>			
		1.95*2.50			
				RAZEM	4.875
16	KNR AT-27	Uszczelnienie taśmą wklejaną na masę masę polimerową - połączenie posadzki ze	m		
d.1	0502-02	ścianą	m	1.950	
		1.95			
				RAZEM	1.950

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej ; płytki o wymiarach 30x60 cm <i>Gres połączony szklony 30 cm x 60 cm połysk</i> 1.95*2.50	m ² m ²	 4.875	
				RAZEM	4.875
18 d.1	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych - montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.1	KNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm <i>bateria natryskowa mosiężna z natryskiem ręcznym śr. 15 mm - z demontażu</i> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 0-35 0124-01	Kabiny natryskowe do kąpiei <i>kabina natryskowa przyścienna - z demontażu</i> 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - płytki typu gres. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.1	KNR 7 0703-01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami (z demontażu) 1.95*2.10	m ² m ²	 4.095	
				RAZEM	4.095
23 d.1	KNR 7 0703-04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane (z demontażu) 1.20*2.10	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
2		Roboty uzupełniające			
24 d.2	KNR AT-22 0106-03	Uzupełnienie spoinowania istniejących płytek ściennych i podłogowych 6.20	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
25 d.2	wycena indywidualna	Kabiny natryskowe - przygotowanie do ponownego montażu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	wycena indywidualna	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - przygotowanie do ponownego montażu 1.95*2.10	m ² m ²	 4.095	
				RAZEM	4.095
27 d.2	wycena indywidualna	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - przygotowanie do ponownego montażu 1.20*2.10	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
3		Wywóz i utylizacja materiałów powstałych podczas robót rozbiórkowych			
28 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km <i>(4.05+9.65)*0.02</i>	m ³ m ³	 0.274	
				RAZEM	0.274
29 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 <i>(4.05+9.65)*0.02</i>	m ³ m ³	 0.274	
				RAZEM	0.274
30 d.3	kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - utylizacja gruzu <i>(4.05+9.65)*0.02</i>	m ³ m ³	 0.274	
				RAZEM	0.274