

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45215210-2	Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie fragmentu terenów zielonych przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku - altana ogrodowa

ADRES INWESTYCJI: 97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 138, dz. nr ewid. 82, obr. 0004 Radomsko

NAZWA INWESTORA: Powiat Radomszczański

ADRES INWESTORA: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana mgr inż. Jarosław Dudek

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 28 listopada 2024

Kosztorys niniejszy stanowi wycenę sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, w związku z czym mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie w oparciu o dokumentację projektową. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czwartek, 28 listopada 2024

Teren wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Krasickiego 138 służy głównie do wypoczynku dla jego mieszkańców.

Planuje się zagospodarowanie fragmentu terenów zielonych przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.

Zakres robót będzie obejmował pielęgnację obecnej zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wraz z wykonaną geodezyjną inwentaryzacją szaty roślinnej.

Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.

Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów,
- pielęgnacja drzew,
- wykonanie remontu fragmentu ciągu pieszego od strony północnej działki,
- wykonanie fragmentu nowego utwardzenia z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie remontu schodów terenowych od strony zachodniej działki,
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia,
- posadzenie roślin,
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż altany ogrodowej.

Niniejszy kosztorys obejmuje koszty związane z wykonaniem i montażem altany ogrodowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0303-02 0214-08	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)	m3		
	pod fundamenty altany	9 * 0,30 * 0,30 * 1,00	m3	0,810	
				RAZEM	0,810
2		Altana ogrodowa			
2 d.2	KNR 13-12 0404-05	Przygotowanie marek stalowych	t		
		9 * 0,008	t	0,072	
				RAZEM	0,072
3 d.2	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		9 * 0,30 * 0,30 * 1,00	m3	0,810	
				RAZEM	0,810
4 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,010	t	0,010	
				RAZEM	0,010
5 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,030	t	0,030	
				RAZEM	0,030
6 d.2	KNR-W 2-05 0101-01 analogia	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
	Słupy	0,001 * (11,73 * 2,44) * 9	t	0,258	
	Blachy podstaw	0,001 * (0,012 * 0,2 * 0,2 * 7850) * 9	t	0,034	
				RAZEM	0,292
7 d.2	KNR-W 2-05 0101-06 analogia	Hale typu lekkiego - rygle ścian - oczep	t		
		0,001 * (14,87 * 21,50)	t	0,320	
				RAZEM	0,320
8 d.2	KNR-W 2-05 0101-06 analogia	Hale typu lekkiego - rygle ścian - wypełnienie dolnej strefy	t		
		0,001 * (3,30 * 17,51 * 8)	t	0,462	
				RAZEM	0,462
9 d.2	kalk. własna	Cynkowanie ogniowe elementów stalowych altany ogrodowej	kg		
		1000 * (poz.6 + poz.7 + poz.8)	kg	1 074,000	
				RAZEM	1 074,000
10 d.2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2		
	Słupy	9 * (2,44 * (0,10 * 4) + 0,2 * 0,2 * 2)	m2	9,504	
	Oczep	21,50 * (0,10 * 2 + 0,15 * 2)	m2	10,750	
	Rygle - wypełnienie	17,51 * 8 * (0,12 * 2 + 0,02 * 2)	m2	39,222	
				RAZEM	59,476
11 d.2	KNR 7-12 0231-01 analogia	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie proszkowe elementów stalowych ocynkowanych altany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 10	m2	59,476	
				RAZEM	59,476
12 d.2	KNR-W 2-02 0401-01 analogia	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m	m2		
		44,30	m2	44,300	
				RAZEM	44,300
13 d.2	KNKRB 2 0405-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych	m2 połaci		
		poz. 12	m2 połaci	44,300	
				RAZEM	44,300
14 d.2	KNR 0-15 0518-03	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm	m2		
		poz. 12	m2	44,300	
				RAZEM	44,300
15 d.2	KNR K-05 0501-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm	m		
		23,70	m	23,700	
				RAZEM	23,700