

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 19.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezina.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062114

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (pisownia oryginalna) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

10. *Czy Zamawiający wymaga, aby na czas udzielonej gwarancji na urządzenia (pompownie/tłocznie) przeglądy techniczne tych urządzeń były po stronie Wykonawcy?*

Odpowiedź:

Tak.

11. *W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 oraz 9 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, po zestawieniu wszystkich odcinków sieci kanalizacji do wykonania, suma długości rurociągów nie zgadza się z zestawieniem długości rurociągów w SWZ. W związku z powyższym prosimy o określenie szczegółowego zakresu wraz z podaniem odcinków do wykonania w ramach zadania.*

Odpowiedź:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Brzezina należy zrealizować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i schematem.

Odcinki:

- ul. Kopernika od przepompowni P6Brz do studni S24/15,
- ul. Dębowa od studni S17/52 do studni S17/52.7,
- ul. Kopernika od studni SR6 do studni S17/5,
- ul. Bolesława Chrobrego od studni S15/5 do istniejącej studni na kanale ks200 w dz. nr 228.

Kanalizacja ciśnieniowa:

- Od przepompowni, która jest do wykonania w tym zakresie: od P6Brz do studni SR6

Przyłącze wodociągowe do przepompowni P6Brz.

12. *Czy w ramach zadania należy wykonać odcinki sieci kanalizacji od studni:*

- S24/14.2 do Pk24/15
- S24/11.1 do S24/11.5
- S25/3 do S25/14
- Pk17/33.2.2 do S17/33

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

- S17/30.2 do S17/30

- S24/5.12 do S24/5

Odpowiedź:

Odcinki sieci:

- S24/14.2 do Pk24/15.

W zapytaniu błędnie podano studnię Pk24/15 – brak takiej studni w dokumentacji.

Natomiast, jeżeli pytanie dotyczy odcinka sieci kanalizacyjnej od S24/14.2 do S24/15 to ten odcinek nie stanowi przedmiotu zamówienia (patrz schemat z zakresem), natomiast odejście należy wykonać poza jezdnię asfaltową. W OPZ przyjęto zasadę, że wszystkie przyłącza oraz odejścia należy wyprowadzić poza jezdnię asfaltową.

- S24/11.1 do S24/11.5 – Nie wykonujemy tego odcinka sieci, natomiast odejście należy wyprowadzić poza jezdnię asfaltową,

- S25/3 do S25/14

W zapytaniu została błędnie podana studnia S25/14 – brak takiej studni w dokumentacji.

Natomiast, jeżeli pytanie dotyczy odcinka sieci kanalizacyjnej od S25/32 do S24/14 to ten odcinek nie stanowi przedmiotu zamówienia (patrz schemat z zakresem), natomiast zgodnie z zapisami OPZ należy odejście wyprowadzić poza jezdnię asfaltową,

- Pk17/33.2.2 do S13/33 – Nie wykonujemy tego odcinka sieci, natomiast należy wykonać odejście do studni S17/33.1.1 wraz z montażem studni.

- S17/30.2 do S17/30 – Nie wykonujemy tego odcinka, natomiast zgodnie z zapisami OPZ należy odejście wyprowadzić poza jezdnie asfaltową,

- S24/5.12 do S 24/5. Nie wykonujemy tego odcinka, natomiast zgodnie z zapisami OPZ należy odejście wyprowadzić poza jezdnie asfaltową,

Uwaga ogólna:

Wszystkie odejścia do działek lub w kierunku bocznych dróg należy wyprowadzić poza jezdnię asfaltową, która będzie odbudowana po robotach kanalizacyjnych. W przypadku odejść wykonywanych metoda przewiertową rurę należy wyprowadzić do pierwszej studni i ją zaślepić.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.