


# SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG







Nr Pola	9	10.1	10.2	10.3	11	12	13	14	15	16	-
Nazwa Pola	Gniazdo wtykowe 1-faz. SERWIS	Oświetlenie w pom.: -1.1	Oświetlenie w pom.: -1.14	Oświetlenie w pom.: -1.K1	Oświetlenie w pom.: -1.6, -1.7, -1.8, -1.8A, -1.8B	Oświetlenie w pom.: -1.9, -1.10, -1.10A	Rezerwa	Oświetlenie w pom.: -1.12, -1.12A, -1.13, -1.13A, -1.13B	Oświetlenie w pom.: -1.15, -1.16, -1.16A, -1.16B, -1.17, -1.17A, -1.17B	Rezerwa	-
Moc za-inst. [kW]	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	-
Prąd [A]	9,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-	1,9	1,9	-	-
Typ kabla	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	YDYzo	YDYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	-	3(4)x1,5	3(4)x1,5	-	-

## UWAGI:

- Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)  
TN-S (instalacje odbiorcze)

 <div><b>ELECTRICLAND</b> INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div> <div><div>tel. +48 666 600 780 PG@fibro.com.pl www.fibro.com.pl</div></div>	<b>Branża:</b> Elektryczna		<b>Faza projektu:</b> PROJEKT TECHNICZNY			<b>Tytuł zamierzenia budowlanego:</b> PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE				<b>Rewizja:</b> --					
	<b>Projektował (autor projektu):</b>		<b>Sprawdził:</b>		<b>Opracował:</b>										
	<b>Data:</b> 09.2022		mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP0125/POOE/13		mgr inż. Kasper Kurdek upr. nr ZAP0303/PWBE/21		—		<b>Adres obiektu:</b> ul. Główna 72, Mielęcin, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielęcin		<b>Inwestor:</b> Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce		<b>Nr projektu:</b> 22440		
	<b>Skala:</b> —		<b>Podpis:</b> 		<b>Podpis:</b> 		<b>Podpis:</b>		<b>Tytuł rysunku:</b> SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG				<b>Nr rys.:</b> E11		<b>Nr ark.:</b> 2/5