

Wycena systemu nagłośnienia

nazwa	ilość	cena za szt	cena
Bose Professional Ceiling Bundle M white	1		
Soundcraft Notepad-12FX	1		
Sennheiser XSW 2-835 E-Band Vocal Set	2		
ekran identyczny jak w poprzedniej wycenie	1		
Epson EB-L520U	1		
DAP-Audio SPA-100	1		
Przewody , elementy montażowe etc	100 mb		
EKRAN	1		
Robocizna	1 kpl		

SUMA

- zł

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia na salę konferencyjno - multimedialną
ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 33; 62-085 Kiszkowo; powiat gnieźnieński
NAZWA INWESTORA: Gmina Kiszkowo
ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
DATA OPRACOWANIA: 2.01.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2.01.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana podłogi; malowanie ścian			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli, krzeseł	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		62,52	m2	62,520	
				RAZEM	62,520
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych (wykładzina), oraz wywiezienie wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		62,52	m2	62,520	
				RAZEM	62,520
5 d.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z masy samopoziomującej	m2		
		62,52	m2	62,520	
				RAZEM	62,520
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - Ułożenie fabrycznie nowej wykładziny z tworzyw sztucznych o następujących wymaganych parametrach technicznych: płytka luźno układana o wymiarach 50x50 cm lub 60x60 o podłożu - bitum., surowiec - 100% poliamid, runo typu welur saksoński frise(cięte, lekko skręcane), kolor - melanz: jasno szary (kolor nr 935 z kolekcji Bolero Balsan/Maxima Tile lub równoważny), wysokość całkowita - min. 8,5 mm / maks. 10 mm, wysokość runa - min. 5,4 mm / maks. 8 mm, gęstość runa - min 189600 p/cm2 / maks. 300000 p/cm2, gramatura użytkowa - min. 750 g/m2 / maks. 1300 g/m2, masa całkowita - min. 4885 g/ m2 / maks. 5500 g/m2, właściwości elektrostatyczne: mniejsze lub równe 2 KV, izolacja hałasu uderzeniowego - wyższa lub równa 27dB, odporność ogniowa - min. Clf-s1 / maks. Bfl-s1, pochłanianie dźwięku - wyższe lub równe aw 0,2, światłoczułość - wyższa lub równa 5-6/8, klasyfikacja użytkowa do pomieszczeń użyteczności publicznej min. 32, maks. 33, ;	m2		
		62,52	m2	62,520	
				RAZEM	62,520
7 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne - listwa podłogowa Dollken	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
8 d.1	KNR 4-01 0417-01 analogia	Wykonanie podwyższenia- mównicy 3x1x0,30m - konstrukcja drewniana mocowana do podłogi; nośność min 200 kg/m2	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy metalowe	m		
		9,2	m	9,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,200
10 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
11 d.1	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przez malowanie ręcznie	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
12 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
13 d.1	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka zgodnie z opisami na kładach ścian rysunków	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
2		Prace elektroinstalacyjne			
15 d.2	E-0508 0800-04 analogia	Przeniesienie istniejących tras LAN do przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.2	KNR AT-14 0101-02 analogia	Układanie pionowego okablowania strukturalnego dodatkowe roboty	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.2	KNR 4-03 1130-09 analogia	2 gniazd	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2	KNR-W 4- 03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED 60x60 wpuszczana w suficie podwieszanym- zgodnie z rzutem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2	KNR-W 4- 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle : 6 (gniazda) + 17 (oświetlenie LED)=23 mb	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
21 d.2	KNR-W 4- 03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
22 d.2	KNR-W 4- 03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
23 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2	KNR-W 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłączników schodowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.2	KNR 4-03 0201-03 analogia	Montaż listew LED (2m+3x 0,5m) = 3,5 mb	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
3		Montaż paneli ściennych ; wykonanie zabudowy typu „Komandor”			
27 d.3	KNR 0-18 2612-03 analogia	Zabudowa narożnikowa urządzeń serwera - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m2		
		3,66	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
28 d.3	KNR 0-18 2613-04	Układanie pionowych paneli na gotowym ruszcie na ścianach- montaż panel ścienny frezowany 60x275x1,1 fornir dębowy 3D (Dąb Vicenza bielony) zabezpieczony olejowoskiem na blacie z płyty MDF gr. min. 22 mm	m2		
		3,66	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
29 d.3	KNR 0-18 2613-03 analogia	Układanie paneli na ścianach; 7,2x2,2+ 3,0 x1,40= 20,04; panele frezowane 60x60x1,1 fornir dębowy 3D (Dąb Vicenza bielony) zabezpieczony olejowoskiem	m2		
		20,04	m2	20,040	
				RAZEM	20,040
30 d.3	KNR 0-18 2613-03- analogia	Układanie paneli na ścianach- panel na ścianę wykonany z płyty meblowej H3152 ST19 Dąb Vicenza bielony; 2,1x3x0,98+ 3x1x0,98+3x1,08+0,5x3,3= 14,00 m2	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
31 d.3	KNR 2-02 1021-03 analogia	szafy- fronty z płyty meblowej H3152 ST19 Dąb Vicenza bielony; płyty Egger U732 ST9 szary przykurzony; płyty Egger U763 ST9 szary perłowy	m2		
		11,24	m2	11,240	
				RAZEM	11,240
32 d.3	KNR 0-18 2612-03 analogia	Montaż lameli wykonanych z czarnej płyty meblowej	m2		
		6,7	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
33 d.3	Kalkulacja własna	Montaż żaluzji drewnianych Colours Cana jasna brązowa lub równoważne - 3 x 180 cm / 2 x 45 cm	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Wymiana podłogi; malowanie ścian		3
2 Prace elektroinstalacyjne		4
3 Montaż paneli ściennych ; wykonanie zabudowy typu „Komandor”		5
Spis treści		6