

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia przewiduje objęcie 3 letnią pielęgnacją nasadzeń kompensacyjnych wykonanych w rejonie ulicy Owczej oraz ul. Koziej na działce nr 48/1 AM-8, Obręb Maślice oraz objęcie 2 letnią pielęgnacją nasadzeń wykonanych w obszarach ulic Arachidowej, Gwizdanowskiej oraz Fieldorfa, stanowiących kompensację wycinek zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu al. Stąbłowickiej we Wrocławiu.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

reprezentowana przez:

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

3. Stan Istniejący

Obszar objęty zakresem zlecenia znajduje się w północno zachodniej części miasta Wrocławia. Są to rejon:

- ul. Owczej, która stanowi łącznik pomiędzy ul. Brodzką a starym wypiskiem śmieci,
- działka granicząca z pasem drogowym ul. Koziej, na wysokości jej skrzyżowania z ul. Łomżyńską,
- ul. Arachidowa,
- ul. Gwizdanowska,
- ul. Fieldorfa

Zieleń stanowi bardzo ważną rolę przy ciągach komunikacyjnych, poprawiając jakość życia wśród gęstej zabudowy – jest ona podstawowym źródłem tlenu, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, daje cień latem oraz pełni wiele funkcji: m.in. zdrowotnych, rekreacyjnych, izolacyjnych, estetycznych czy edukacyjnych.

Dążąc zatem do zwiększania liczby drzew w mieście, wprowadzono nowe nasadzenia drzew w przywołanych powyżej lokalizacjach.

4. Opis ogólny zamówienia

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- a) w obrębie ul. Koziej oraz wzdłuż ul. Owczej we Wrocławiu:
 - 3 letnią pielęgnacją drzew oraz
 - oczyszczenie terenu poprzez usunięcie uschniętych drzew – w ilości 34 szt. (wskazanych na mapach stanowiących załącznik nr 6a i 6b do OPZ) i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami zgodnie z dokumentacją projektową,
- b) w obrębie ul. Arachidowej, Gwizdanowskiej i Fieldorfa we Wrocławiu
 - 2 letnią pielęgnacją drzew (z wyłączeniem 9 drzew opisanych w OPZ).

W ramach zamówienia należy przewidzieć :

- 1) W zakresie prac wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, w szczególności:
 - a) zakup materiału roślinnego,
 - b) wykonanie prac przygotowawczych (w tym usunięcie uschniętych drzew),
 - c) wykonanie nasadzeń drzew (w ilości opisanej w niniejszym OPZ) wraz z objęciem ich gwarancją i pielęgnacją,
 - d) odtworzenie wszystkich powierzchni zieleńców we wszystkich miejscach uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasadzeń oraz objęcie ich w tym zakresie gwarancją i pielęgnacją,
 - e) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
 - f) objęcie 3 letnią pielęgnacją i gwarancją wszystkich drzew wskazanych w dokumentacji projektowej w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ (w tym drzewa wymieniane - w ramach niniejszego zlecenia),
 - g) w przypadku ulicy Arachidowej, - objęcie 2 letnią pielęgnacją i gwarancją wszystkich drzew wskazanych w dokumentacji projektowej w załączniku nr 3 do OPZ,
 - h) w przypadku ulicy Gwizdanowskiej - objęcie 2 letnią pielęgnacją i gwarancją drzew wskazanych w dokumentacji projektowej w załączniku nr 4 do OPZ, z wyłączeniem 5 drzew oznaczonych w terenie na palikach numerami 10, 14, 20, 24, 50.
 - i) w przypadku ulicy Fieldorfa - objęcie 2 letnią pielęgnacją i gwarancją drzew wskazanych w dokumentacji projektowej w załączniku nr 5 do OPZ, z wyłączeniem 4 drzew oznaczonych w terenie na palikach numerami 10, 11, 20, 24.
 - j) zapewnienie stałego nadzoru ogrodniczego przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie,
- 2) W zakresie czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancji:
 - a) wykonywanie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, niniejszego OPZ oraz sztuką ogrodniczą,
 - b) dla drzew zlokalizowanych przy ul. Fieldorfa (platan klonolistny) wykonanie w trakcie okresu świadczenia usługi koniecznych zabiegów formujących koronę. Drzewa osłabione w wyniku późnych przymrozków oraz antraknozy płatanu.
 - c) dla drzew zlokalizowanych przy ul. Gwizdanowskiej (jesion wyniosły) wykonanie w trakcie świadczenia usługi koniecznych zabiegów formujących koronę.
 - d) wyprzedzające informowanie Zamawiającego (dopuszczalne w formie elektronicznej) o zamiarze wejścia w teren i dokonania czynności pielęgnacyjnych, umożliwiając ich weryfikację przez inspektora nadzoru Zamawiającego,
 - e) prowadzenie na bieżąco dziennika pielęgnacji (łącznie z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej z wykonywanych prac) i udostępnianie go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie,
 - f) udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego,
 - g) dokonywanie wszelkich czynności wskazanych w protokołach z przeglądów okresowych w okresie gwarancji.

5. Podstawa wykonania zamówienia

Prace należy prowadzić na podstawie i z uwzględnieniem:

- PW zieleni kompensacyjnej na działce 48/1 AM-8, Obręb Maślice, opracowany przez firmę BBKS-Projekt

Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław (w zakresie pielęgnacji zaprojektowanych i nasadzonych w 2020 roku drzew, oraz wymiany drzew, które obumarły wraz z objęciem pielęgnacją nowych nasadzeń) - załącznik nr 1 do OPZ,

- PW zieleni kompensacyjnej przy łączniku ul. Brodzkiej do ronda, w kierunku byłego wysypiska śmieci, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław (w zakresie pielęgnacji zaprojektowanych i nasadzonych w 2020 roku drzew, oraz wymiany drzew, które obumarły wraz z objęciem pielęgnacją nowych nasadzeń) - załącznik nr 2 do OPZ
- PW zieleni kompensacyjnej przy ul. Arachidowej, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław (w zakresie pielęgnacji zaprojektowanych i nasadzonych w 2023 roku drzew) - załącznik nr 3 do OPZ
- PW zieleni kompensacyjnej przy ul. Gwizdanowskiej, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław (w zakresie pielęgnacji zaprojektowanych i nasadzonych w 2023 roku drzew) - załącznik nr 4 do OPZ
- PW zieleni kompensacyjnej ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Projekt Wykonawczy zamienny - opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław (w zakresie pielęgnacji zaprojektowanych i nasadzonych w 2023 roku drzew) - załącznik nr 5 do OPZ
- Plansz z lokalizacją drzew podlegających usunięciu – załącznik nr 6 do OPZ
- Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia – załącznik nr 8 do OPZ
- Wizji w terenie, własnych analiz, oceny stanu sanitarnego, pomiarów i doświadczenia posiadanych przez Wykonawcę,

6. Wytyczne dla Wykonawcy

6.1 Kontrola jakości robót i materiałów

- a) Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste i PN-R67023 - drzewa i krzewy liściaste.
- b) Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.
- c) Wszystkie materiały, winny być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.
- d) Bieżącą kontrolę jakości, poprawności oraz sposobu sadzenia dla materiału roślinnego będzie kontrolował inspektor ds. zieleni działający z ramienia Zamawiającego.
- e) Wszystkie rośliny przed posadzeniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
- f) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.
- g) Zasady kontroli jakości robót:

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Wytyczne w zakresie realizacji usługi

- a) Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w terenie.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do wykonywania usługi) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
- c) Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania prac w każdym niezbędnym zakresie z innymi Wykonawcami realizującymi roboty budowlane na podstawie odrębnych kontraktów na terenach przyległych do przedmiotu zamówienia.
- d) Wykonanie prac w oparciu o dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy.
- e) Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
- f) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze nasadzeń w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów i pieszych.
- g) Transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych we Wrocławiu – załącznik nr 7 do OPZ.
- h) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. Poz. 699 z późn. zmianami).
- i) Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

6.3. Wytyczne szczegółowe/uzupełniające/inne:

- a) Zakres zamówienia obejmuje :

- W zakresie ul. Koziej :

- ✓ Wymiana 27 drzew tj. usunięcie egzemplarzy uschniętych i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami (klon polny „Red Shine” – 1 sztuka; dąb szypułkowy – 7 sztuk; brzoza brodawkowata – 18 sztuk; jabłoń „John Downie” – 1 sztuka) – lokalizacja drzew podlegających wymianie zgodnie z załącznikiem nr 6 a do OPZ.

W zakresie drzew wymienianych, gatunku dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata, dopuszcza się zastąpienie ich innymi gatunkami wskazanymi w dokumentacji projektowej tj.: Lipą drobnolistną „Greenspire”, Klonem polnym „Red Shine”, Jarzębem mącznym „Magnifica”, Gruszą drobnoowocową „Chanticleer”, Śliwą wiśniową „Pissardii”, Jabłonią „Ola”, Jabłonią „John Downie” lub Olszą czarną „Imperialis”.

- ✓ Objęcie 3 letnią pielęgnacją drzew nasadzonych w ramach niniejszego zlecenia oraz pozostałych drzew posadzonych na terenie działki nr 48/1 AM-8, Obręb Maślice zgodnie z projektem zieleni kompensacyjnej, opracowanym przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o., tj. łącznie 136 drzew – załączniki nr 1 do OPZ.

- W zakresie ul. Owczej (łącznik ul. Brodzkiej do ronda w kierunku byłego wysypiska śmieci):

Opis przedmiotu zamówienia

- ✓ Wymiana 7 drzew tj. usunięcie egzemplarzy uschniętych i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami (lipa drobnolistna 'Greenspire' - 4 sztuki; kasztanowiec biały - 3 sztuki) – lokalizacja drzew podlegających wymianie zgodnie z załącznikiem nr 6 b do OPZ.
- ✓ Objęcie 3 letnią pielęgnacją drzew nasadzonych w ramach niniejszego zlecenia oraz pozostałych drzew posadzonych w pasie drogowym ul. Owczej na podstawie projektu zieleni kompensacyjnej, opracowanego przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o., tj. łącznie 91 drzew – załącznik nr 2 do OPZ
- W zakresie ul. Arachidowej:
 - ✓ Objęcie 2 letnią pielęgnacją drzew zaprojektowanych oraz posadzonych w obszarze ul. Arachidowej na podstawie projektu zieleni kompensacyjnej, opracowanego przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o., tj. łącznie 21 drzew – załącznik nr 3 do OPZ
- W zakresie ul. Gwizdanowskiej:
 - ✓ Objęcie 2 letnią pielęgnacją drzew zaprojektowanych oraz posadzonych w obszarze ul. Gwizdanowskiej na podstawie projektu zieleni kompensacyjnej, opracowanego przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o., (załącznik nr 4 do OPZ) - z wyłączeniem drzew oznaczonych w terenie na palikach numerami 10, 14, 20, 24, 50, tj. łącznie 65 drzew.
- W zakresie ul. Fieldorfa:
 - ✓ Objęcie 2 letnią pielęgnacją drzew zaprojektowanych oraz posadzonych w obszarze ul. Fieldorfa na podstawie projektu zieleni kompensacyjnej, opracowanego przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o., (załącznik nr 5 do OPZ) - z wyłączeniem drzew oznaczonych w terenie na palikach numerami 10, 11, 20, 24, tj. łącznie 38 drzew.
- b) Do nasadzeń należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67022 i PN-R67023 (drzewa i krzewy) oraz « Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego » wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Materiał roślinny musi być wyrównany pod względem wielkości i jakości z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.
- c) Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenie drzew i ich zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przez wyspecjalizowaną firmę mającą doświadczenie w pracach na terenach zieleni miejskiej, według wymogów Zarządu Zieleni Miejskiej i zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.
- d) Prace w zakresie przygotowania terenu przed posadzeniem należy skoordynować w taki sposób, aby wykonać doły przed dostarczeniem materiału roślinnego. Dostarczony materiał roślinny nie może być składowany/magazynowany dłużej niż 3 dni. Składowany materiał roślinny należy odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i nawadniać.

Następnie doły niezwłocznie zasypać zatwierdzoną wcześniej ziemią urodzajną o parametrach:

- optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta ($d < 0,002\text{mm}$): 12-18 %
- frakcja pylasta ($0,002\text{mm} - 0,05\text{mm}$): 20 - 30 %
- frakcja piaszczysta ($0,05 \text{ do } 2 \text{ mm}$): 45 - 70 %
- zawartość fosforu (P_2O_5): $> 20\text{mg/m}^2$
- Zawartość potasu (K_2O) $> 30 \text{ mg/m}^2$
- pH 5,7-6,8, zasolenie poniżej $1,5\text{g NaCl/dm}^3$
- co najmniej 2% części organicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Materiał roślinny przed nasadzeniem należy przedstawić do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego pod kątem zgodności jakości z zapisami dokumentacji projektowej. Termin spotkania należy ustalić z IN min. 3 dni przed dostawą roślin. Materiał roślinny musi być oznaczony, tzn. posiadać etykiety, na których jest podana nazwa łacińska, forma, numer normy.

- e) Po zakończonych pracach należy odtworzyć trawnik w miejscach ich uszkodzenia.
- f) Odtworzone trawniki, wymienione drzewa, oraz pozostałe nasadzenia wskazane w projektach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do OPZ, należy objąć 3 letnim okresem gwarancji i pielęgnacji liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac.
- g) Drzewa zlokalizowane w rejonie ulic Arachidowej, Gwizdanowskiej i Fieldorfa, wskazane w projektach stanowiących załączniki nr 3, 4 i 5 do OPZ, należy objąć 2 letnim okresem gwarancji i pielęgnacji (z wyłączeniem drzew opisanych w ppkt. a),).
- h) Każde nasadzone w ramach zadania drzewo należy zaopatrzyć w taśmę informacyjną (szarfa kompensacyjną), której wzór znajduje się na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
- i) Wszystkie prace pielęgnacyjne drzew powinny być wykonywane na bieżąco, wg potrzeb w okresie całego roku (z wyjątkiem tych, którym zgodnie ze sztuką ogrodniczą dedykowany jest konkretny termin agrotechniczny jak np. nawożenie).
- j) Należy przewidzieć w miarę potrzeb konieczność zastosowanie rozwiązań wspierających rozwój drzew w trudnych warunkach miejskich tj. worki rozsączające, mikoryzację, bielenie pni drzew.
- k) W ramach zabiegów pielęgnacyjnych należy uwzględnić w szczególności:
 - odchwaszczanie mis pod drzewami, formowanie i poprawianie mis, odcinanie od trawnika;
 - usuwanie odrostów korzeniowych u podstawy pnia i na pniu;
 - cięcia formujące, zabiegi zagęszczające korony drzew osłabionych na skutek czynników zewnętrznych;
 - podlewanie drzew w okresie wegetacji (okresy bezdeszczowe 2-3 razy w tygodniu; ocenić indywidualnie w okresie wegetacji zależnie od warunków pogodowych); stosowanie worków nawadniających (uzupełnianie ich wodą + kontrola drożności kapilar oraz oczyszczanie i zdejmowanie worków na okres zimowy);
 - wykonanie cięć (sanitarnych, prześwietlających, formujących koronę- utrzymanie skrajni); cięcia w koronie wykonywać po akceptacji nadzoru dendrologicznego i ZZM.
 - nawożenie drzew (nawozy mineralne wieloskładnikowe długodziałające, ocenić w trakcie procesu aklimatyzacji);
 - ochrona przed szkodnikami i chorobami metodami dedykowanymi danej jednostce chorobowej/szkodnikowi oraz stały monitoring;
 - uzupełnianie kory w misach pod drzewami;
 - grabienie opadłych liści jesienią;
 - uzupełnienie brakujących i wymiana złych, uszkodzonych, zniszczonych podpór i wiązań (natychmiastowo, bez zwłoki); regulacja wiązań;
 - bieżące monitorowanie stanu drzew;
 - zapobieganie negatywnym skutkom warunków atmosferycznych (zgorzele, listwy mrozowe) oraz skutkom oddawania ciepła przez nawierzchnie utwardzone – bielenie pni.
- l) W przypadku wymiany drzew martwych i zakwalifikowanych do wymiany ze względu na ich zły stan sanitarny, okres pielęgnacji i gwarancji dla nowych drzew liczy się od nowa.

Opis przedmiotu zamówienia

- m) Wskazuje się na szczególną konieczność prowadzenia monitoringu zieleni w zakresie ochrony przed szkodnikami i chorobami (wszelkie stwierdzone symptomy obniżenia kondycji należy niezwłocznie zgłaszać do Inspektora Nadzoru oraz ZZM)
- n) Wykonywanie wszelkich prac określonych w dokumentacji projektowej, należy zgłaszać IN ze strony Zamawiającego z min. 3 dniowym wyprzedzeniem,
- o) W przypadku zmiany gatunku nasadzanych drzew, należy uwzględnić konieczność przygotowania i wprowadzenia korekty danych zaimportowanych do bazy Systemu Informacji Przestrzennej.
- p) Wszystkie czynności opisane w dokumentacji projektowej oraz OPZ, a nie wyszczególnione wprost w Zestawieniu Kosztów Zadania, Wykonawca ma obowiązek skalkulować w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

7. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Wykonanie mechaniczne i ręczne robót ziemnych.
- Wykonanie nasadzeń drzew.
- Pielęgnacja roślin.

8. Zamówienia podobne

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług w obszarze ulic we Wrocławiu: Kozia, Brodzka i Łomżańska.

Dotyczy to również terenów bezpośrednio przyległych do obszarów wskazanych w niniejszym OPZ lub innych, na obszarze których usługi należy wykonać w konsekwencji zleconego zakresu zamówienia. Ewentualny zakres powyższych zamówień będzie podobny do zakresu zleconego w ramach niżej podanych pozycji:

- a) uprzątnięcia podłoża z chwastów, korzeni, kamieni oraz resztek pobudowlanych i innych zanieczyszczeń,
- b) przygotowania terenów pod przyszłe nasadzenia,
- c) wykonania robót ziemnych związanych z nasadzeniami
- d) wykonania nasadzeń zieleni wysokiej,
- e) pielęgnacji zieleni,
- f) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót,

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

9. Terminy i sposób rozliczenia

Zgodnie ze wzorem umowy

10. Spis załączników

LP.	NR ZAŁĄCZNIKA	NAZWA ZAŁĄCZNIKA
1.	ZAŁĄCZNIK NR 1	PW zieleni kompensacyjnej na działce 48/1 AM-8, Obręb Maślice, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław
2.	ZAŁĄCZNIK NR 2	PW zieleni kompensacyjnej przy łączniku ul. Brodzkiej do ronda, w kierunku byłego wysypiska śmieci, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław
3.	ZAŁĄCZNIK NR 3	PW zieleni kompensacyjnej przy ul. Arachidowej, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław
4.	ZAŁĄCZNIK NR 4	PW zieleni kompensacyjnej przy ul. Gwizdanowskiej, opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław
5.	ZAŁĄCZNIK NR 5	PW zieleni kompensacyjnej ul. Fiedorfa we Wrocławiu. Projekt Wykonawczy zamienny - opracowany przez firmę BBKS-Projekt Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław
6.	ZAŁĄCZNIK NR 6 a	Plansza z lokalizacją drzew podlegających wymianie przy ul. Koziej
7.	ZAŁĄCZNIK NR 6 b	Plansze z lokalizacją drzew podlegających wymianie przy ul. Owczej
8.	ZAŁĄCZNIK NR 7	Zarządzenie Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.12.2010r. w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2014r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.
9.	ZAŁĄCZNIK NR 8	Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia
10.	ZAŁĄCZNIK NR 9	Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk

Kosier