
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W ROGOŹNIE
ADRES INWESTYCJI: Rogoźno, działki nr 2202, 2203, 2204, 2205
NAZWA INWESTORA: Gmina Rogoźno
ADRES INWESTORA: ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
DATA OPRACOWANIA: 22.01.2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Bieżnia lekkoatletyczna			
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		2708 * 0,55	m3	1 489,400	
				RAZEM	1 489,400
5 d.1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
6 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		855,6 * 0,2 * 0,2	m3	34,224	
				RAZEM	34,224
7 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		855,6	m	855,600	
				RAZEM	855,600
8 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0-31,5	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
10 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - Warstwa kruszywa 0-4	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
11 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej typu natrysk - kolor czerwony gr. 1,3 cm wraz z przepuszczalną podkładową matą poliuretanową gr. 3,5 cm oraz malowanie linii bieżni	m2		
		2708	m2	2 708,000	
				RAZEM	2 708,000
2		Ogrodzenie stadionu			
12 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia	km		
		0,626	km	0,626	
				RAZEM	0,626

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1804-04 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie - demontaż (R=0,15)	m		
		626	m	626,000	
				RAZEM	626,000
14 d.2	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie panelowe wysokości 2 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		626 - 12,4	m	613,600	
				RAZEM	613,600
15 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości 20 cm wraz z łącznikami przysłupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.14	m	613,600	
				RAZEM	613,600
16 d.2	KNR 2-23 0402-04	Furtka stalowa 1200x2000	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR-W 2-02 1221-04	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 - Brama dwuskrzydłowa 5000x2000 mm	m2		
		2 * 5 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Ogrodzenie wewnętrzne			
18 d.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia	km		
		0,238	km	0,238	
				RAZEM	0,238
19 d.3	KNR 2-02 1804-01 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x205 cm obsadzonych w gruncie - demontaż (R=0,15)	m		
		238	m	238,000	
				RAZEM	238,000
20 d.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,2 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		238 - 6,4	m	231,600	
				RAZEM	231,600
21 d.3	KNR 2-23 0402-04	Furtka stalowa 1200x1200	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.3	KNR-W 2-02 1221-04	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 - Brama dwuskrzydłowa 4000x1200 mm	m2		
		2 * 5 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4		Rozbiórka budynku gospodarczego			
23 d.4	wycena indywidualna	Rozbiórka budynku gospodarczego o pow. zabudowy 8 m2 i wys do 2,5 m wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000