



**Urząd Miasta Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13  
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769  
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka  
urząd@um.kolobrzeg.pl  
www: i-kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 21 marca 2025 r.

BZ.271.5.2025.K

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO- ODPOWIEDZI NA ZESTAW PYTAŃ NR 3 i NR 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja terenu podwórka między ul. Łopuskiego i ul. Dworcową w Kołobrzegu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje na wnioski wykonawców.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót nie ma wykonania odwodnień liniowych. Jeśli takie roboty są w zakresie robót do wykonania prosimy o podanie:

- długości poszczególnych odwodnień liniowych do wykonania
- lokalizacji
- przekroju koryt
- materiału z jakiego mają być wykonane: ruszt, koryto
- klasa obciążenia

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W ramach zamówienia do wykonania będzie ciek odwodnienia powierzchniowego z kostki betonowej na dojeździe (parametry jak dla nawierzchni dojazdu) od strony ul. Dworcowej na odcinku od początku opracowania do wysokości drugiego murka oporowego przy wjeździe do garaży budynku przy ul. Dworcowej 21-27 z zachowaniem spadków, zgodnie z projektem. Do wykonania będzie także odtworzenie odwodnienia liniowego (przekrój C-C) na wjeździe do garaży budynku przy ul. Dworcowej 21-27 wzdłuż budynku pomiędzy murkami oporowymi (oznaczenie W3 na mapie PZT). Zakładana długość w/w odwodnienia liniowego to 9m, min. klasa obciążenia B-125, kanał betonowy z rusztem żeliwnym H125 DN100.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z załączoną dokumentacją do rozbiórki do poziomu terenu są dwa mury oporowe przy ul. Dworcowej 27-21 oraz ułożenie na ich zwieńczeniu cegieł klinkierowych. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót do wykonania nie ma odnowienia nawierzchni czołowej /otynkowanej/ w/w murków. Jeśli odnowienie nawierzchni czołowych jest w zakresie robót do wykonania prosimy o podanie sposobu wykonania robót tj. technologii oraz materiałów jakie należy zastosować. Nadmieniamy iż okładzina tynkowa w/w murków jest w kiepskim stanie



**Urząd Miasta Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13  
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769  
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka  
urząd@um.kolobrzeg.pl  
www: i-kolobrzeg.pl

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Potwierdzamy, iż zgodnie z załączoną dokumentacją do rozbiórki do poziomu terenu są dwa mury oporowe przy ul. Dworcowej 27-21 oraz ułożenie na ich zwieńczeniu cegieł klinkierowych wraz z zamontowaniem poręczy ochronnych o wysokości 110 cm (materiał Wykonawcy). Ocena co do konieczności wykonania odnowienia nawierzchni czołowych jako robót dodatkowych i zakresu oraz technologii tych prac zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym podczas rozbiórki części wskazanych murków.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Ewa Pelechata*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Lokalowej**

Grzegorz Kamiński  
tel.: 94 35 516 70

[g.kaminski@um.kolobrzeg.pl](mailto:g.kaminski@um.kolobrzeg.pl)



I SEE YOU

**KOŁOBRZEG**  
**2 0 2 9**  
EUROPEJSKA STOLICA  
KULTURY - FINALISTA

