

Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „*Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. ks. Dambków w miejscowości Gnieźdźewo*”.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV Ø 315 o długości ca 92 m, z rur PCV Ø 250 o długości 60 m, wykonanie studni betonowych Ø 1200 i PCV Ø 425 oraz studzienek ściekowych, wykonanie przykanalików deszczowych od wpustów ulicznych na długości 12,5 mb z rur PCV Ø 200.

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje w szczególności:

1. sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø315 – 92 m;
2. sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø250 – 60 m;
3. studnie betonowe Ø1200 i PCV Ø425 oraz studzienki ściekowe;
4. przykanaliki deszczowe od wpustów ulicznych z rur PCV Ø200 – 12,5 m;

Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zlokalizowana będzie w drogach gminnych oraz w działkach prywatnych. Przed realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i w trakcie realizacji bezwzględnie przestrzegać ich uwag i zaleceń.

Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.:

- wykonania odtworzenia nawierzchni drogowej z płyt YOMB ul. ks. Dambków na odcinku od projektowanej studni S6 do studni S4 wraz z regulacją istniejących urządzeń (jeżeli znajdują się w pasie drogi utwardzonej płytami YOMB),
- urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia,
- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i utrzymanie go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w postanowieniu znak DIT.7230.1.89.2025.MP z dn. 14.02.2025 r.,
- wykonania projektu organizacji ruchu na terenie budowy oraz oznakowania robót,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
- uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych robotach,
- zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 egz. w skali 1:500),
- powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie,
- wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i specyfikacji, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty dodatkowe.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i stwior, która stanowi załącznik do SIWZ oraz przedmiarach robót jako materiale pomocniczym.

Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji – pokój nr 34, II piętro, kontakt telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39.

Gmina Puck posiada zatwierdzoną przez Starostę Puckiego dokumentację na podstawie zgłoszenia budowy znak AB.6743.10.61.2022.MK z dn. 05.04.2022 r..

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji niedoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie to w przyszłości skutkowało ze strony Wykonawcy żądaniem robót dodatkowych. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że:

- a) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją warunków zamówienia, a także z załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji;
- b) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji warunków zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji technicznej załączonej do tej specyfikacji,
- c) Rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości, a ewentualne niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty;
- d) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach.

RODO:

Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.