

TSV + ST

14. 04. 2021

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

ul. J. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl, tel: +48 16 679-03-35 do 38, Fax: +48 16 679-03-35 wew. 222,
sekretariat@zdm-przemysl.com, www.zdm-przemysl.com
NIP: 795-20-76-801 Regon: 650 903 339

TSV/2282/VI/1100/2021

Przemyśl, dnia 13.04.2021r.

ZDM.NT.6.402.16 .2021

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

14 KWI. 2021

Wpłynęło dnia 2282

L. dz.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
37-700 Przemyśl
ul. Rokitniańska 4

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu na podstawie bieżącej kontroli stanu technicznego ulic miasta Przemyśla dokonanej po zakończeniu sezonu zimowego, zawiadamia, że w nawierzchniach jezdni przywróconych do stanu pierwotnego lub odtworzonych tymczasowo po awariach wod. kan., stwierdzono liczne nieprawidłowości w postaci zaniżeń na powierzchni objętej wykopem oraz w jej otoczeniu. Wykazane wady świadczą o dalszym osiadaniu konstrukcji drogi w wyniku niedostatecznego zagęszczenia oraz wypłukania gruntu i warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, jak również podkopywania gruntu i warstw podbudowy pod nawierzchnią drogi, o czym monitorowaliśmy w naszych pismach znak ZDM.NT.6.402.50.2020 z dnia 05.10.2020r. oraz ZDM.NT.6.402.1.2021 z dnia 04.01.2021r.

W związku z powyższym prosimy, o pilne przystąpienie do odtworzenia nawierzchni jezdni po usuniętych awariach wod. kan. z uwzględnieniem w pierwszej kolejności miejsc, które mogą stwarzać utrudnienie lub zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. w ulicach Jagiellońskiej, Słowackiego, Mickiewicza, Bema, Grunwaldzkiej i ul. Św. Jana.

Przypominamy, że warunkiem prawidłowej odbudowy nawierzchni jezdni i chodników jest przyjęcie zasady wykonania poszerzenia podbudowy, o co najmniej 50 cm względem ściany wykopu, zaś ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej o dodatkowe 50 cm. Nawierzchnie odtworzone jedynie na powierzchni objętej wykopem nie będą podlegały odbiorowi z uwagi na dalsze ich osiadania oraz brak trwałości po okresie gwarancyjnym. Do czasu przywrócenia nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego prosimy o bieżący przegląd i utrzymywanie nawierzchni ulic tymczasowo odtworzonych po awariach wod. kan.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Dyrektor

mgr inż. Jacek Cielecki