

Przedmiar robót Dz. VIII - Skotnicka DK 44

Lp.	SST	Opis robót	Zakres rzeczowy		Krot.	Cena jedn. N	Wartość netto
			Jm.	Ilość			

Skotnicka - jezdnia, chodniki, zatoki, perony,

1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1 213,00	1		
2	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb	820,00	1		
3	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	m³	157,50	1		
4	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m²	1 452,75	1		
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m²	431,00	1		
6	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	963,00	1		
7	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem	m³	570,00	1		
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie kat.gr. I - IV do doprowadzenia wymaganej nośności	m²	1 883,75	1		
9	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m²	1 648,75	20		
10	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 pobudowy całkowitej	m²	1 648,75	10		
11	D-03.02.01a	Wymiana wpustu ulicznego (kołnierz oraz ruszt) kratki ściekowej	szt.	4,00	1		
12	D-03.02.01a	Montaż wpustu ulicznego (kołnierz oraz ruszt) pływającego kratki ściekowej	szt.	6,00	1		
13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt.	13,00	1		

14	D-03.02.01	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)	szt.	6,00	1		
15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m ²	1 207,75	1		
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej, bezfazowej i integracyjnej na podsypce piaskowej	m ²	231,00	1		
17	D-05.03.23	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m ²	210,00	1		
18	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m ³	208,50	1		
19	D-08.01.01	Krawężnik kamienny w tym najazdowy	mb	1 213,00	1		
20	D-08.01.01	Krawężnik peronowy polimerobetonowy typu "Kassel"	mb	50,00	1		
21	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	1 063,00	1		
22	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	1 213,00	1		
23	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	4 735,00	18		
24	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	2 500,00	12		
25	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna	t	710,25	1		
26	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją	m ²	4 735,00	3		
27	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją	m ²	2 500,00	2		
28	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. I gazowych	szt.	28,00	1		
29	D-03.02.01a	Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych	szt.	10,00	1		
30	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	13,00	1		
31	D-05.03.05b	Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-wa wiążąca lub podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1cm	m ²	7 235,00	8		
32	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa ścierna SMA - 1cm	m ²	7 235,00	4		

33	D-05.03.26a	Ułożenie siatki /geokompozyt/ min 100kN/m2	m²	4 735,00	1		
34	D-04.04.02	Nawierzchnia z recykliny (materiał inwestora), za 1cm grubości po zagęszczeniu	m²	750,00	10		
35	D-01.02.04	Rozbiórka odwodnienia liniowego wraz z ławą betonową	mb	30,00	1		
36	D-03.02.01	Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciężki (D400 - ACO) wraz z ławą betonową	mb	30,00	1		
37	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem gr. 5 cm z obsianiem trawą	m²	100,00	2		
38	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem - za 1cm grubości	m²	300,00	20		
39	D-03.02.01	Czyszczenie studzienki kanalizacyjnej fi 600mm wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem przykanalika	szt.	15,00	1		
40	kalkulacja indywidualna	odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowo	m2	364,00	1		
			Wartość robót netto				
			VAT				23,00%
			Wartość brutto				