

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : SZKOŁA DOLNE MIASTO

WYMIANA STOLRAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5
w WAŁCZU

Inwestor : Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Adres : os. Dolne Miasto 14 a, 78-600 Wałcz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

WYMIANA STOLRAKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ w SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5 w WAŁCZU

Obiekt : SZKOŁA DOLNE MIASTO

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	STOLARKA OKIENNA	
2	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
3	DRZWI WEWNĘTRZNE	
Razem :		

Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

WYMIANA STOLRAKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ w SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5 w WAŁCZU

Obiekt : SZKOŁA DOLNE MIASTO

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 STOLARKA OKIENNA

1 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 53,820 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

ANALOGIA - Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2 - DEMONTAŻ OKIEN
ISTNIEJĄCYCH wraz z UTYLIZACJĄ

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$6 * 2.6 * 3.45 =$	53,820
Razem =	53,820 m2

2 KNR 019-1024-05-10 IGM Warszawa 49,680 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Montaż okien aluminiowych, o powierzchni: ponad 3,0 m2 - MONTAŻ OKIEN WRAZ Z
SIŁOWNIKAMI, kpl. ROBÓT ZWIĄZANYCH Z OBSADZENIEM i OBRÓBKĄ STOLARKI i
PODŁĄCZENIEM SIŁOWNIKÓW

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$6 * 2.4 * 3.45 =$	49,680
Razem =	49,680 m2

3 NNRKB 006-0541-01-00 BEİDOEPB ORGBUD W-wa 4,200 m2
[Wydanie - Warszawa 1999 r.]

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - PARAPETY
ZEW., kolor JAK ISTN,

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
PODOKIENNIKI: $6 * 0.25 * 2.8 =$	4,200
Razem =	4,200 m2

2 DRZWI ZEWNĘTRZNE

4 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 9,632 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

ANALOGIA - Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI
ISTNIEJĄCYCH wraz z UTYLIZACJĄ

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$2 * 2.24 * 2.15 =$	9,632
Razem =	9,632 m2

5 KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 9,632 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych- szkło bezpieczne, termoizolacyjne U<1,3, -
OKUCIA ANTYPANICZNE, kpl. ROBÓT ZWIĄZANYCH Z OBSADZENIEM i OBRÓBKĄ STOLARKI

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$2 * 2.24 * 2.15 =$	9,632
Razem =	9,632 m2

WYMIANA STOLRAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5 w WAŁCZU

2. DRZWI ZEWNĘTRZNE

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 DRZWI WEWNĘTRZNE

6 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 9,632 m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

ANALOGIA - Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI

ISTNIEJĄCYCH wraz z UTYLIZACJĄ

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$2 * 2.24 * 2.15 =$	9,632
Razem =	9,632 m2

7 KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 9,632 m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych- szkło bezpieczne - OKUCIA ANTYPANICZNE, kpl.

ROBÓT ZWIĄZANYCH Z OBSADZENIEM I OBRÓBKĄ STOLARKI

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$2 * 2.24 * 2.15 =$	9,632
Razem =	9,632 m2

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor :

Wykonawca :