

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZDANIA PN.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy - Zdroju na długości 0,72 km”.						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	Jedn. zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	---	---	---	---
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,743		
2	D-01.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie miejsca robót na czas robót z zatwierdzeniem.	kpl.	1,000		
3	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 10 cm z odwiezieniem materiału z frezowania w miejsce uzyskane przez Wykonawcę lub na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej, a następnie profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu. JEZDNIA, WŁĄCZENIA ZJAZDÓW, MIEJSCA POSTOJOWE.	m ²	5 494,00		
					RAZEM	
II	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
4	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m ² - jezdnia pod beton asfaltowy F=5494 m ²	m ²	5 494,00		
					RAZEM	
III	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
5	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) jezdnia F = 5 494 m ²	m ²	5 494,00		
6	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) F = 5 494m ²	m ²	5 494,00		
					RAZEM	
IV	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
7	D-07.02.01	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 mm o rozstawie łupków co 1,5 m wraz z malowaniem (kolor JASNO-SZARY) - pochwyty i dwa przeciągi . L= 18m	m	18,00		

8	D-07.02.02	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoutwardzalnymi linie: P-10 19+12X4 = 67 M2, P-14 (3+5+7X3)X0,375 = 10,88 M2 P-13 8X0,2625 = 2,1 M2, p-4 (14,7+17+1,6)X0,24 = 8,0 M2 RAZEM 67+2,1+10,88+8 = 87,98 m2	m ²	87,98		
					RAZEM	
V	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	---	---	---	---
9	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8,00		
10	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych	szt.	14,00		
11	D-03.02.02	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	14,00		
					RAZEM	
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]	
					PODATEK VAT [23%]	
					OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]	

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy