

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-097 BIAŁYSTOK
ul. M. Curie - Skłodowskiej 14

Białystok, 18 kwietnia 2025 r.

BZP.272.17.2025.AR

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie integracji i wizualizacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych” wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że istniejące rejestratory zainstalowanych w obiekcie kamer cctv znajdują się w pomieszczeniu serwerowni na parterze bud. C ? Ewentualnie czy znajduje się tam przełącznik sieciowy posiadający wolny port LAN/ port SFP o przepustowości min 1000Mb/s, do którego można się podłączyć celem pobrania strumieni wizyjnych z istniejących kamer/rejestratorów?

Odpowiedź:

Rejestratory nie znajdują się w w/w pomieszczeniu.

Zamawiający potwierdza, że istnieje możliwość pobrania strumieni z kamer w w/w pomieszczeniu z wolnego portu przełącznika sieciowego typu Ethernet LAN lub portu SFP+ o przepustowości min 1000Mb/s.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający pomimo na wcześniejszą odpowiedź z dnia 16.04.2025r. odnośnie pomieszczenia serwerowni przyległego do pomieszczenia ochrony na parterze bud. C, cytując: „Nie ma możliwości umieszczenia tam ani szafy, ani montażu dodatkowych urządzeń, obie szafy są całkowicie wypełnione urządzeniami.” jest mimo wszystko w stanie wygospodarować 2U miejsca w jednej ze znajdujących się tam szaf, na wstawienie patchpanelu (ew. przełącznicy

światłowodowej) oraz switcha (w zależności od przyjętego rozwiązania).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wygospodaruje miejsce maksymalnie 2U po reorganizacji szaf.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązania, w którym to pomiędzy dostarczaną szafą, a serwerownią na parterze bud. C położony zostanie światłowód jednomodowy? Jeśli tak, to uprzejmie proszę o podanie przez Zamawiającego standardu zakańczania przełącznic światłowodowych w obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza położenie światłowodu jednomodowego zakończonego krosownicą światłowodową 1U z możliwością obsadzenia do 24 gniazd typu E2000 APC. Światłowód powinien mieć minimalnie 4 włókna w celu zapewnienia zapasu na wypadek awarii gniazda, uszkodzenia pojedynczego włókna. Minimum 4 włókna powinny być zakończone gniazdami typu E2000 APC obustronnie i obsadzone w krosownicach.

Pytanie 4:

Czy informację wpisaną w OPZ o dostawie 1 szt. przełącznika sieciowego, należy traktować jako ilość stanowiącą niezbędne minimum do wykonania zadania?

Odpowiedź:

Tak to wymaganie minimalne.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor

Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/