

Szczecin, dnia 21.11.2024 r.

SIM/ZP/ 1092 /2024/KC

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**”,

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

**1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10.04.2025r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

**2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:**

„ 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie **do dnia 12.12.2024 r., do godz. 11.00.**

„4. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 12.12.2024 r., o godz. 11:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

**3. W załączniku nr 4b do swz wzór umowy – część druga – Etap 1:**

**a) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Wykonawca uprawniony będzie do składania WoPC nie częściej niż raz na dwa miesiące. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. Wartość faktury końcowej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia o którym mowa w §9 ust. 1 umowy.”

**4. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 2\Projekt Arch.-Bud\0\_Projekt zagospodarowania terenu, plik:**

- a) „Z1.1 pzt.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „Z1.1 v2.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
- b) „Z1.2 pzt.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „Z1.2 v2.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
- c) „PAB.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „*opis PZT v2.pdf*” – w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

**5. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 2\Projekt Arch.-Bud\1\_Projekt drogowy, plik:**

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

- a) „PAB odr.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „opis architektoniczno budowlany v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
- b) „D2.1.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D2.1 budowlany v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego pisma.
- c) „D2.2.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D2.2 budowlany v2.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
- d) „D3.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D3 bud v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

**6. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 2\Projekt Wykonawczy\1\_Projekt drogowy, plik:**

- a) „D2.1.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D2.1 techniczny v.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego pisma.
- b) „D2.2.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D2.2 techniczny v2.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego pisma.
- c) „D3.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D3 tech v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego pisma.
- d) „D5.1.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D5.1 tech v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego pisma.
- e) „D5.1a.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D5.1a tech v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego pisma.
- f) „D5.2.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D5.2 tech v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego pisma.
- g) „D5.3.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D5.3 tech v3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszego pisma.
- h) „PT opis.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „PT opis techniczny v2.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego pisma.

**7. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 2\Projekt Wykonawczy\2\_Projekt sanitarny, plik:**

- a) „PT\_S8.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „PT\_S8\_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 16 do niniejszego pisma.

**8. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 2\Projekt Wykonawczy\3\_Projekt elektryczny, plik:**

- a) „E1.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „E1\_rev.01.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 17 do niniejszego pisma.

**9. W załączniku nr 7a do SWZ w folderze Zakres 2 plik:**

- a) „SST\_DROGI.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „DSST\_DROGI\_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 18 do niniejszego pisma.

**10. W załączniku nr 7a do SWZ w folderze Zakres plik:**

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

- a) „D-02.00.00 Roboty ziemne - Skolwin.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D-02.00.00 Roboty ziemne - Skolwin\_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego pisma.
- b) „D-10.00.00 Inne - Skolwin.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D-10.00.00 Inne Skolwin\_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 20 do niniejszego pisma.

**11. W załączniku nr 7b do SWZ** dodaje się plik o nazwie: „**D-08.01.03.pdf**” - w treści stanowiącej załącznik nr 21 do niniejszego pisma.

**12. W załączniku nr 8a do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):**

- a) pozycje 73, 74, 75, 303, 304, 44, 2, 1, 97, 94, 57, 48, 45, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 363, 364, 365, 414, 415, 449, 450, 421, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 471, 416 **otrzymują nowe brzmienie:**

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 73  | D-08.02.01a             | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 szare cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm                                                                                                                                                              | m2  | 2 151,00  |
| 74  | D-08.02.01b             | Chodniki z płyt wskaźnikowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm                                                                                                                                                                 | m2  | 138,00    |
| 75  | D-08.02.01a             | Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm grafitowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm                                                                                                                                                        | m2  | 32,00     |
| 303 | D-01.02.02              | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem i utylizacją                                                                                                                                                                                       | m3  | 5 000,00  |
| 304 | D-02.00.01<br>D02.02.01 | Roboty ziemne - wykopy wraz z wywozem urobku i utylizacją, zabezpieczeniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, budową dróg technologicznych niezbędnych do wykonania robót                                                                            | m3  | 49 976,00 |
| 44  | D-04.06.01              | Podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm                                                                                                                                                                 | m2  | 116,00    |
| 2   | D-02.03.01              | Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego wraz z zagęszczeniem materiałem nowym z dowozu                                                                                                                                                             | m3  | 6 799,50  |
| 1   | D-02.00.01<br>D02.02.01 | Roboty ziemne - wykopy wraz z wywozem urobku i utylizacją, zabezpieczeniem ścian wykopów ( w tym montaż ścianek szczelnych) , odwodnieniem wykopów, budową dróg technologicznych niezbędnych do wykonania robót                                        | m3  | 34 869,00 |
| 97  | D-07.06.02              | Słupki blokujące S5 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                                                                                                                         | szt | 1,00      |
| 94  | D-07.02.01              | Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze m.in. słupki, wysięgniki z rur stalowych                                                                                                                                                                  | szt | 72,00     |
| 57  | D-05.03.01              | Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto- łupanej szarej 15x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8                | m2  | 395,00    |
| 48  | D-05.03.01              | Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto- łupanej szarej 15x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem z wypełnieniem spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8 | m2  | 1 074,00  |
| 45  | D-05.03.01              | Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-łupanej szarej 15x15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin w                                                                                                                  | m2  | 116,00    |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|     |                        | technologi"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8                                                                                                                                                                      |    |           |
| 307 | D-10.10.01Z            | Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV na głębokość 4 m - do 25 m ścianki w jednym miejscu                                                                                                                                               | m  | 15,00     |
| 313 | D-02.03.01             | Warstwy piaskowe zagęszczane mechanicznie (wypełnienie przy prefabrykacie żelbetowym )                                                                                                                                                                               | m3 | 165,00    |
| 314 | D-04.05.01             | Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, 20 cm (jezdnia )                                                                                                                                                                                                    | m2 | 6732,00   |
| 315 | D-04.05.01             | Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, 20 cm (chodnik, zjazdy, wybrukowanie na łuku, droga serwisowa, chodnik pod bramą)                                                                                                                                   | m2 | 3474,00,  |
| 316 | D-04.05.01             | Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, 15 cm (wybrukowanie pod bramą)                                                                                                                                                                                      | m2 | 30,00     |
| 317 | D-04.04.02             | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 gr. 15 cm (chodniki, wybrukowanie pod bramą)                                                                                                                                                                        | m2 | 2 081,50  |
| 318 | D-04.04.02             | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 gr. 20 cm (jezdnia, zjazdy, droga serwisowa, chodnik pod bramą)                                                                                                                                                     | m2 | 8 112,50  |
| 319 | D-10.10.01L            | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (150/150 kN/m)                                                                                                                                                                                 | m2 | 26 575,10 |
| 320 | D-10.10.01L            | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (100/100 kN/m)                                                                                                                                                                                 | m2 | 25901,10  |
| 321 | D-04.06.01b            | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane hydrolitem (beton C16/20) (wybrukowanie na łuku)                                                                                                                                                    | m2 | 106,95    |
| 322 | D-04.04.02             | Wypełnienie materaca z geowłókniny kruszywem łamanym gr. 30 cm (jezdnie + wybrukowania + chodniki+zjazdy+droga serwisowa) - warstwa górna                                                                                                                            | m2 | 11950,10  |
| 323 | D-10.10.01L            | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (100/100 kN/m)                                                                                                                                                                                 | m2 | 25901,10  |
| 324 | D-04.02.01             | Warstwy odcinające pod materacem z geowłókniny zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm (jezdnie + wybrukowania + chodniki+zjazdy+droga serwisowa)                                                                                                                       | m2 | 9218,00   |
| 325 | D-05.03.23; D-08.02.02 | Nawierzchnie chodników z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 810,00  |
| 326 | D-05.03.23             | Nawierzchnie z kostki betonowej (zjazdy) na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm                                                                                                                                                                                          | m2 | 750,00    |
| 327 | D-05.03.01             | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce ementowo-piaskowej grubości 5cm (wybrukowanie na łuku) z wypełnieniem spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8                | m2 | 93,00     |
| 328 | D-05.03.01             | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej łupanej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (wybrukowanie - brama wjazdowa) z wypełnieniem spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8     | m2 | 30,00     |
| 329 | D-05.03.01             | Nawierzchnie z kostki kamiennej do przełożenia o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (ciąg pieszy- brama wjazdowa) z wypełnieniem spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8 | m2 | 60,00     |
| 330 | D-05.03.01             | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 (wybrukowanie wokół studzienek) na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem                                                                                                                                | m2 | 70,00     |

**Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o**  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

|     |             |                                                                                                                                                                                                        |       |          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |             | spoin w technologii"na mokro" betonemC30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym , W8                                                                                               |       |          |
| 331 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)                                                                                                        | m2    | 6 120,00 |
| 332 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca)                                                                                                  | m2    | 6 120,00 |
| 333 | D-04.07.01a | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm                                                                                                               | m2    | 6 120,00 |
| 335 | D-05.03.24a | Nawierzchnia drogi serwisowej z płyt YOMB 100x75x12.5 cm na podsypce cem-pias grubości 5 cm                                                                                                            | m2    | 500,00   |
| 336 | D-08.02.01a | Nawierzchnia ciągów pieszych - ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płyt chodnikowych wskaźnikowych o fakturze wyczuwalnej przez osoby niewidome na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm | m2    | 26,00    |
| 337 | D-08.02.01a | Nawierzchnia ciągów pieszych - ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych wskaźnikowych o fakturze wyczuwalnej przez osoby niewidome - prowadzące na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm                  | m2    | 10,00    |
| 338 | D-05.01.04a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 10 cm wraz z wykonaniem odsadzek (pobocza)                                                                                                           | m2    | 540,00   |
| 339 | D-05.03.24  | Nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm na podsypce z piasku grubości 10cm (wzmocnienie skarpy)                                                                                             | m2    | 100,00   |
| 340 | D-07.01.01  | Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie                                                                                              | m2    | 165,00   |
| 341 | D-07.02.01  | Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze m.in. słupki, wysięgniki z rur stalowych                                                                                                                  | szt.  | 20,00    |
| 343 | D-07.02.01  | Barieraka B1 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                                                                                | m     | 30,00    |
| 344 | D-07.02.01  | Słupki blokujące S5 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                                                                         | szt.  | 15,00    |
| 345 | D-08.01.02  | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15                                                                                                                  | m     | 1 610,00 |
| 346 | D-08.01.02  | Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15                                                                                                                   | m     | 400,00   |
| 347 | D-08.01.02  | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15                                                                                                                   | m     | 402,00   |
| 348 | D-08.01.03  | Wykonanie krawężników polimerobetonowych na przejściach dla pieszych z wykonaniem ław betonowych C12/15                                                                                                | m     | 24,00    |
| 349 | D-08.03.01  | Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15                                                                                                                                         | m     | 1 298,00 |
| 350 | D-10.01.01  | Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' 240/110/18                                                                                                                                                 | elem. | 35,00    |
| 363 | SST MA      | Montaż stojaków na rowery - ST1 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                                                             | szt.  | 6,00     |
| 364 | SST MA      | Montaż pozostałych elementów małej architektury - ławki L6 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                                  | szt.  | 3,00     |
| 365 | SST MA      | Montaż pozostałych elementów małej architektury - kosze na śmieci - Kosz K2 z Katalogu Mebli Miejskich                                                                                                 | szt.  | 3,00     |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 414 | SST sanitarne | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z wykonaniem przejść szczelnych przez ściany studni - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z włazem i stopniami żłazowymi     | kpl.   | 1,00  |
| 415 | SST sanitarne | Wyposażenie studni wodomierzowej: nowa konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z regulowanymi śrubunkami, 2x nowy zawór odcinający grzybkowy mosiężny dn25, nowy zawór grzybkowy skośno-zaporowy z kurkiem spustowym, przeniesienie istn. wodomierza                                                                                    | kpl.   | 1,00  |
| 449 | SST sanitarne | Separator substancji ropopochodnych lamelowy Qn=50 l/s z osadnikiem zintegrowanym o pojemności min. 3150,0 [l]; dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, ze zwieńczeniem włazem | kpl.   | 1,00  |
| 450 | SST sanitarne | Separator substancji ropopochodnych lamelowy Qn=20 l/s z osadnikiem zintegrowanym o pojemności min. 1490,0 [l], dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, ze zwieńczeniem włazem | kpl.   | 1,00  |
| 421 | SST sanitarne | Zasuwy nożowe kołnierzowe do ścieków o śr.80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl.   | 18,00 |
| 425 | SST sanitarne | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem                                                                                                                                                                                                                             | szt.   | 18,00 |
| 426 | SST sanitarne | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójnik 100/80/100                                                                                                                                                                                                                                                               | szt.   | 18,00 |
| 430 | SST sanitarne | Kształtki ciśnieniowe PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 125/100 mm                                                                                                                                                                                                 | szt.   | 39,00 |
| 431 | SST sanitarne | Kształtki ciśnieniowe PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 90/80 mm                                                                                                                                                                                                   | szt.   | 18,00 |
| 433 | SST sanitarne | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - zaślepka de90                                                                                                                                                                                                        | złącz. | 18,00 |
| 434 | SST sanitarne | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD o śr. zewnętrznej 125 mm - kolano "bose" de125 90st., 45st., 30st., 15st.                                                                                                                                                                                                           | złącz. | 5,00  |
| 471 | SST sanitarne | Demontaż istn. wpustu z wywozem złomu do gestora i utylizacją pozostałych elementów                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.   | 5,00  |
| 416 | SST sanitarne | Demontaż istniejącego rurociągu o śr. nominalnej 150 mm wraz z armaturą, wywozem i utylizacją materiału                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 57,00 |
| 352 | D-04.02.02    | Rurociągi drenarskie o śr. 16 cm owijane włókniną                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 35,00 |

b) Usuwa się pozycje: 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 334, 432 TER

**Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o**  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

- c) Dodaje się pozycje 324a, 333a, 333b, 365a 365b, 365c, 365d, 365e, 434c, 471a, 471b, 416a, 416b, 416c, 416d, 171d

|      |                        |                                                                                                                                                                        |      |          |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 324a | D-10.00.01             | Wypełnienie keramzytem wykopów geotechnicznych z zagęszczeniem spycharką (jezdnie + wybrukowania + chodniki+zjazdy+droga serwisowa)                                    | m2   | 12216,50 |
| 333a | D-04.03.01             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnie bitumiczne                                                              | m2   | 6 120,00 |
| 333b | D-04.03.01             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych pod nawierzchnie bitumiczne                                                                | m2   | 6 120,00 |
| 365a | D-10.10.01S            | Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych                                                                                                                       | m2   | 24,22    |
| 365b | D-10.10.01S            | Naprawa spoin przy iniekcji dwustronnej                                                                                                                                | m    | 242,16   |
| 365c | D-10.10.01S            | Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%, wariant "mokre w mokre"                         | m    | 84,88    |
| 365d | D-10.10.01S            | Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%                                                       | m    | 157,28   |
| 365e | D-10.10.01S            | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana.                        | m2   | 24,22    |
| 434c | SST sanitarne          | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm - kolano "bose" de90 - 90st., 45st., 30st., 15st.                                        | szt. | 6,00     |
| 471a | SST sanitarne          | Demontaż istniejącego kanału deszczowego wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki                                                                             | m    | 32,00    |
| 471b | SST sanitarne          | Demontaż istn. studni betonowej z wywozem złomu do gestora i utylizacją pozostałych elementów                                                                          | szt  | 3,00     |
| 416a | SST sanitarne          | Demontaż istniejącego rurociągu o śr. nominalnej 80-125 mm wraz z armaturą, wywozem i utylizacją materiału                                                             | m    | 75,00    |
| 416b | SST sanitarne          | Demontaż istniejącego rurociągu o śr. nominalnej 50-65 mm wraz z armaturą, wywozem i utylizacją materiału                                                              | m    | 50,00    |
| 416c | SST sanitarne          | Demontaż istniejącego rurociągu o śr. nominalnej 25-40 mm wraz z armaturą, wywozem i utylizacją materiału                                                              | m    | 60,00    |
| 416d | SST sanitarne          | Unieczynnienie istniejącego wodociągu poprzez wypełnienie pniaobetonem (przewody pod projektowaną jezdnią) oraz zabetonowanie końcówek (przewody w terenach zienonych) | m3   | 4,70     |
| 171d | sst - branża sanitarna | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - korek z betonu C16/20 (B 20)                                                                                           | m3   | 0,10     |

### 13. W załączniku nr 8b do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

- a) pozycje 469, 507, 345, 345, 106, 111, 113, 71, 72, 119, 120, 99, 101, 102, 109, 61 **otrzymują nowe brzmienie:**

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 469 | M.21.20.01  | Wykonanie i usunięcie ścianki szczelnej                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1 672,00  |
| 507 | M.21.20.01  | Wykonanie i usunięcie ścianki szczelnej                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1 512,00  |
| 345 | ST-07.03.01 | Montaż detektorów ruchu MFDR-5 dla grup kołowych i MDR-4 dla rowerzystów                                                                                                                                                                                             | szt  | 25,00     |
| 345 | ST-07.03.01 | Montaż akomodacyjnego sterownika sygnalizacji ulicznej wraz z dostosowaniem do systemu Sprint/ITS/SCATS                                                                                                                                                              | kpl. | 1,00      |
| 106 | D-08.01.01  | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem                                                                                                                                                                                         | m    | 2 946,00  |
| 111 | D-08.01.02  | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem                                                                                                                                                                                         | m    | 14 218,00 |
| 113 | D-08.01.02  | Wykonanie opornika kamiennego "wtopionego" o wym. 20x30 cm na ławie betonowej                                                                                                                                                                                        | m    | 1 626,00  |
| 71  | D-06.01.01  | Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków poprzez umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 10 cm                                                                                                                                                                  | m2   | 2 120,00  |
| 72  | D-06.01.03  | Umocnienie rowów narzutem kamiennym                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1 760,00  |
| 119 | D-06.01.03  | Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr 7 cm wg KPED nr 0124                                                                                                                                       | m    | 6,00      |
| 120 | D-08.05.03  | Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej wys. 10 cm, szer. ścieku 21 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin w technologii "na mokro" betonem C30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym, W8 | m    | 469,00    |
| 99  | D-10.06.01  | Zatoka autobusowa z kostki kamiennej cięto - łupanej 15/17 cm na podsypce cem. piask.1:4 gr. 5 cm z z wypełnieniem spoin w technologii "na mokro" betonem C30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym, W8                                         | m2   | 2 647,00  |
| 101 | D-10.06.01  | Ustawienie koszy na śmieci - typ K2 z Katalogu Mebli Miejskich dla Szczecina                                                                                                                                                                                         | szt  | 92,00     |
| 102 | D-10.06.01  | Ustawienie ławek z oparciem - typ L6 z Katalogu Mebli Miejskich dla Szczecina                                                                                                                                                                                        | szt  | 30,00     |
| 109 | D-08.01.01  | Wykonanie opornika betonowego "wtopionego" o wym. 15x30 cm na ławie betonowej                                                                                                                                                                                        | m    | 850,00    |
| 61  | D-05.03.01  | Nawierzchnia z kostki kam. 15/17 cm na podsypce cem. piask.1:4 gr. 5 cm (zabruk)z wypełnieniem spoin w technologii "na mokro" betonem C30/37 o wskaźniku mrozoodporności F 150, na kruszywie drobnym, W8                                                             | m2   | 1 600,00  |

b) Dodaje się pozycje: 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 111.10, 111.11, 111.12, 111.13, 113.1, 113.2, 113.3, 109.1

|       |            |                                                                                                |   |       |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 106.1 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=2,00 m | m | 7,00  |
| 106.2 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=4,00 m | m | 11,00 |
| 106.3 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=5,00 m | m | 40,00 |
| 106.4 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=6,00 m | m | 64,00 |

**Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o**  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

|        |            |                                                                                                              |   |        |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 106.5  | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=7,50 m               | m | 4,00   |
| 106.6  | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=8,00 m               | m | 34,00  |
| 111.1  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=0,5 m                | m | 2,00   |
| 111.2  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=0,75 m               | m | 3,00   |
| 111.3  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=1,00 m               | m | 53,00  |
| 111.4  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=1,75 m               | m | 5,00   |
| 111.5  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=2,00 m               | m | 23,00  |
| 111.6  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=3,00 m               | m | 7,00   |
| 111.7  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=3,25 m               | m | 10,00  |
| 111.8  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=4,00 m               | m | 9,00   |
| 111.9  | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=5,00 m               | m | 16,00  |
| 111.10 | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=6,00 m               | m | 134,00 |
| 111.11 | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=7,00 m               | m | 18,00  |
| 111.12 | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=8,00 m               | m | 144,00 |
| 111.13 | D-08.01.02 | Wykonanie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem - łukowy R=10,00 m              | m | 35,00  |
| 113.1  | D-08.01.02 | Wykonanie opornika kamiennego "wtopionego" o wym. 20x30 cm na ławie betonowej łukowy R=6,00 m                | m | 27,00  |
| 113.2  | D-08.01.02 | Wykonanie opornika kamiennego "wtopionego" o wym. 20x30 cm na ławie betonowej łukowy R=8,00 m                | m | 83,00  |
| 113.3  | D-08.01.02 | Wykonanie opornika kamiennego "wtopionego" o wym. 20x30 cm na ławie betonowej łukowy R=10,00 m               | m | 12,00  |
| 109.1  | 08.01.2003 | Wykonanie krawężników polimerobetonowych systemowych na przejściach dla pieszych na ławie betonowej z oporem | m | 470,00 |

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

**Załączniki:**

1. Z1.1 v2.pdf
2. Z1.2 v2.pdf
3. Opis PZT v2.pdf
4. opis architektoniczno budowlany v3.pdf

**Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.**  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342

5. *D2.1 budowlany v3.pdf*
6. *D2.2 budowlany v2.pdf*
7. *D3 bud v3.pdf*
8. *D2.1 techniczny v.pdf*
9. *D2.2 techniczny v2.pdf*
10. *D3 tech v3.pdf*
11. *D5.1 tech v3.pdf*
12. *D5.1a tech v3.pdf*
13. *D5.2 tech v3.pdf*
14. *D5.3 tech v3.pdf*
15. *PT opis techniczny v2.pdf*
16. *PT\_S8\_rev1.pdf*
17. *E1\_rev.01.pdf*
18. *DSST\_DROGI\_rev1.pdf*
19. *D-02.00.00 Roboty ziemne - Skolwin\_rev1.pdf*
20. *D-10.00.00 Inne Skolwin\_rev1.pdf*
21. *D-08.01.03.pdf*

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

**Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o**  
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin  
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87  
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04  
[biuro@sim.szczecin.pl](mailto:biuro@sim.szczecin.pl)  
[www.sim.szczecin.pl](http://www.sim.szczecin.pl)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł  
KRS 0000787342