


- UWAGI
- 1.Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budwie ilość i wymiar otworów, oraz zweryfikować kierunek otwierania
 - 2.Widok okien pokazano od strony zewnętrznej.
 - 3.Sposób montażu stolarki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
 - 4.Zaleca się dostosowanie wymiarów otwrów drzwiowych do wymagań wybranego producenta.
 - 5.Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic po otwarciu drzwi o kąt 90°(światło przejścia)!!!

UWAGA!!!
Wymiary otworów okiennych podane w świetle ,dziwowych podane w świetle ościeżnic, wysokość i szerokość ustalić w porozumieniu z producentem.
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!!!

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POW.
1	Komunikacja	30,36
2	WC damska	10,48
3	Sala lekcyjna	36,52
4	Pokój nauczycielski	24,84
SUMA		102,20



	Ściana do rozbiórki
	Ściana nowo projektowana
	Część objęta opracowaniem

S1	tynk strukturalny barwiony	
	pustak	44/60cm
	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm

S2	tynk strukturalny barwiony	
	pustak	44cm
	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm

S3	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm
	pustak	15/16/34/44cm
	tynk cem.-wap. +	
	gładź gipsowa	1.5cm

Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim na pomieszczenia związane z klubem dziecięcym w ramach projektu „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” dz. nr geod. 108/2 obrębOsiek Wielki, gm. Osiek Mały		
TEMAT , LOKALIZACJA :	Rzut parteru	
TEMAT RYSUNKU :	PROJEKT BUDOWLANY	
STADIUM	ARCHITEKTURA-INWENTARYZACJA	
BRANŻA	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. w spec. arch. nr 6/WPOKK/2016	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Przemysław Przybysławski upr. w spec. konstr.-bud. nr WKP/0016/ZOOK/23	
OPRACOWAŁ	DATA GRUDZIEŃ 2024	SKALA 1:100
		NR RYS. I.1