

Istniejąca wnękowa szafka gazowa 600x600mm
(wymienić na nową w wersji stylizowanej)
Kurek główny gazu kołnierzowy DN50
Reduktor ciśnienia gazu Q=10m³/h
Zawór kulowy gazu kołnierzowy DN25

OZNACZENIA

- Instalacja gazowa w częściach wspólnych
- DN40 Średnica rury gazowej (stal)
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- Cuø22x1,0 Średnica rury gazowej (miedź)
- Rura ochronna (RO)
- PG1 Pion instalacji gazowej
- Kuchenka gazowa 4-palnikowa
  - Zawór odcinający DN15
- KGK2F Q=24,0kW
  Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny moc Q=24,0kW zawór bezp. 3bar naczynie przeponowe 8dm3
  - Zawór odcinający gazu DN20
  - Filtr siatkowy gazu DN20
- Wentylacja grawitacyna wywiewna
- WPPS Ø80/Ø125mm System powietrzno-spalinowy typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpornej o średnicy Ø80/Ø125mm
- N.O. Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:

1. *Ostateczną decyzję w zakresie stosowania określonego typu gazomierzy i rozstawu ramion należy skonsultować z dostawcą gazu na etapie wykonania inwestycji*
2. *Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu, na wysokości 0,30-1,80m od poziomu podłogi do spodu urządzenia, w wentylowanych szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm*
3. *Przed każdym kotłem gazowym zamontować zawór odcinający DN20 oraz filtr siatkowy gazu DN20*
4. *Przed każdą kuchenką gazową zamontować zawór odcinający DN15*
5. *Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować*
6. *Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku oraz zakończyć nasadą obrotową*
7. *Kratki wywiewne zamontować pod stropem pomieszczenia*

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03		Data: 11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium: PT
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.: 1/IS
Tytuł rys.:	Rzut parteru – instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony konkolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej