


Wentylacja grawitacyjna wywiewna,
kanał stalowy izolowany $\varnothing 150/210\text{mm}$
wyprowadzony ponad dach budynku
zakończony nasadą obrotową
kratka wywiewna zamontowana
pod stropem pomieszczenia



OZNACZENIA

- Instalacja gazowa w częściach wspólnych
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- $\text{Cu}\varnothing 22 \times 1,0$ Średnica rury gazowej (miedz)
- Rura ochronna (RO)
- Pion instalacji gazowej
- Kuchnia gazowa 4-palnikowa
– Zawór odcinający DN15
- KGK2F Q=24,0kW
Wiszący kotłowny dwufunkcyjny
kondensacyjny
moc Q=24,0kW zawór bezpieczeństwa 3bar
naczynie przeponowe 8dm³
– Zawór odcinający gazu DN20
– Filtr siatkowy gazu DN20
- Wentylacja grawitacyjna wywiewna
- WPPS Ø80/Ø125mm System powietrzno-palnikowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o średnicy Ø80/Ø125mm
- Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:

- Ostateczną decyzję w zakresie stosowania określonego typu gazomierzy i rozstawu ramion należy skonsultować z dostawcą gazu na etapie wykonania inwestycji
- Gazomierze montować na uchwyty eliminujące przenoszenie naprężeń z instalacji gazu, na wysokości 0,30–1,80m od poziomu podłogi do spodu urządzenia, w wentylowanych szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm
- Przed każdym kotłem gazowym zamontować zawór odcinający DN20 oraz filtr siatkowy gazu DN20
- Przed każdą kuchnią gazową zamontować zawór odcinający DN15
- Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować
- Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku oraz zakończyć nasadą obrotową
- Kratki wywiewne zamontować pod stropem pomieszczenia

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice				
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	Data:	11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"			
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57–400 Nowa Ruda			
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej			
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiany komuniulek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				