


Wentylacja grawitacyjna wywiewna,
kanał stalowy izolowany $\varnothing 150/210\text{mm}$
wyprowadzony ponad dach budynku
zakończony nasadą obrotową
kratka wywiewna zamontowana
pod stropem pomieszczenia



- OZNACZENIA**
- Instalacja gazowa w częściach wspólnych
 - Instalacja gazowa wewnętrzna
 - $\text{Cu}\varnothing 22 \times 1,0$ Średnica rury gazowej (miedz)
 - Rura ochronna (RO)
 - Pion instalacji gazowej
 - Kuchnia gazowa 4-palnikowa
– Zawór odcinający DN15
 - KGK2F Q=24,0kW
Wiszący kotłowny dwufunkcyjny
kondensacyjny
moc Q=24,0kW zawór bezp. 3bar
naczynie przeponowe 8dm³
– Zawór odcinający gazu DN20
– Filtr siatkowy gazu DN20
 - Wentylacja grawitacyjna wywiewna
 - System powietrzno-spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o średnicy $\varnothing 80/\varnothing 125\text{mm}$
 - Nawiewnik okienny
montowany w górnej części okna

- UWAGI:**
- Ostateczną decyzję w zakresie stosowania określonego typu gazomierzy i rozstawu ramion należy skonsultować z dostawcą gazu na etapie wykonania inwestycji
 - Gazomierze montować na uchwyty eliminujące przenoszenie naprężeń z instalacji gazu, na wysokości 0,30–1,80m od poziomu podłogi do spodu urządzenia, w wentylowanych szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm
 - Przed każdym kotłem gazowym zamontować zawór odcinający DN20 oraz filtr siatkowy gazu DN20
 - Przed każdą kuchenką gazową zamontować zawór odcinający DN15
 - Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować
 - Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku oraz zakończyć nasadą obrotową
 - Kratki wywiewne zamontować pod stropem pomieszczenia

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"			
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice			
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych			
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	Data: 11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak		
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"		
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57–400 Nowa Ruda		
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej		
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerabowany, uzupełniany lub odtapowany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			