

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ARANŻACJI SUFITU W SALI RADY 212 NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
UL. NADBYSTRZYCKA 38 A, 20-618 LUBLIN
INWESTOR : POLITECHNIKA LUBELSKA
ADRES INWESTORA : UL. NADBYSTRZYCKA 38D, 20-618 LUBLIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0196/OWOS/09
3D PROJEKT PRZEMYSŁAW KOWALCZYK www.3dprojektlublin.pl
DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE ARANŻACJI SUFITU W SALI RADY NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ						
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie stolarki okiennej	m ²		
			51,000	m ²	51,000	
					RAZEM	51,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie stolarki drzwiowej	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie szklanej ściany	mb		
			4,650	mb	4,650	
					RAZEM	4,650
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie podłogi	m ²		
			128,600	m ²	128,600	
					RAZEM	128,600
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie okładzin ściennych	m ²		
			68,200	m ²	68,200	
					RAZEM	68,200
6 d.1	KNR-W 7-13 0104-13 analogia		Zabezpieczenie i wyniesienie stołów konferencyjnych	szt		
			10,000	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie i wyniesienie krzeseł konferencyjnych	kpl		
			54,000	kpl	54,000	
					RAZEM	54,000
8 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie florboxów	szt		
			11,000	szt	11,000	
					RAZEM	11,000
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie i wyniesienie biurka wraz z fotelem	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie i wyniesienie mównicy	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie i wyniesienie betonowych donic z roślinami	kpl		
			3,000	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie dolnych szafek oraz wysokiej zabudowy w aneksie kuchennym	mb		
			4,600	mb	4,600	
					RAZEM	4,600
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
13 d.2	KNR AT-43 0213-01 analogia		Demontaż płyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm	m ²		
			124,600	m ²	124,600	
					RAZEM	124,600
14 d.2	KNR 0-14 2012-01 analiza indywidualna		Demontaż kątownika metalowego sufitowego	m		
			16,500	m	16,500	
					RAZEM	16,500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR-W 4-02 40203-04 analiza indywidualna		Demontaż anemostatów sufitowych nawiewnych wraz z rurami spiro	kpl		
			5,000	kpl	5,000	
					RAZEM	5,000
16 d.2	KNR-W 4-02 40203-04 analiza indywidualna		Demontaż anemostatów sufitowych wywiewnych wraz z rurami spiro	kpl		
			4,000	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.2	KNR 0-14 2012-01 analogia		Demontaż stelaża sufitu podwieszanego	m ²		
			124,600	m ²	124,600	
					RAZEM	124,600
18 d.2	kalk. własna		Demontaż, zabezpieczenie zasłon wraz z karniszami	kpl		
			7,000	kpl	7,000	
					RAZEM	7,000
19 d.2	kalk. własna		Demontaż, zabezpieczenie klimatyzatorów sufitowych (do ponownego montażu)	szt		
			3,000	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
20 d.2	kalk. własna		Demontaż, zabezpieczenie górnych szafek aneksu kuchennego	mb		
			3,600	mb	3,600	
					RAZEM	3,600
21 d.2	KNR 4-04 1101-01 1101-04		Usunięcie elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i utylizacją	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3			PRACE WYKOŃCZENIOWE			
22 d.3	KNR AT-43 0213-01		Montaż stelaża sufitu podwieszanego	m ²		
			124,600	m ²	124,600	
					RAZEM	124,600
23 d.3	KNR AT-43 0213-01		Montaż płyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm	m ²		
			112,200	m ²	112,200	
					RAZEM	112,200
24 d.3	kalk. własna		Montaż kątownika metalowego sufitowego wzdłuż okien	mb		
			16,500	mb	16,500	
					RAZEM	16,500
25 d.3	KNR AT-43 0210-01		Montaż sufitu g-k przy ekranie sufitowym wraz z wycięciem wnęki na ekran	m ²		
			3,100	m ²	3,100	
					RAZEM	3,100
26 d.3	KNR 2-02 1505-03		Gruntowanie i malowanie sufitu z g-k na kolor biały	m ²		
			3,100	m ²	3,100	
					RAZEM	3,100
27 d.3	KNR 2-17 0131-02 + KNR 2-17 0139-04 z. o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-2 z.o. 3.3. 9903		Montaż anemostatów nawiewnych wraz z doprowadzeniem przewodów elastycznych	kpl		
			5,000	kpl	5,000	
					RAZEM	5,000
28 d.3	KNR 2-17 0131-02 + KNR 2-17 0139-04 z. o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-2 z.o. 3.3. 9903		Montaż anemostatów wywiewnych wraz z doprowadzeniem przewodów elastycznych	kpl		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,000	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
29 d.3	KNR 2-02 1505-03		Malowanie widocznych krawędzi płyt kasetonowych sufitowych (przy oprawkach oświetleniowych) na kolor biały	kpl		
			26,000	kpl	26,000	
					RAZEM	26,000
30 d.3	kalk. własna		Ustawienie stołów konferencyjnych wraz z podłączeniem mediaportów	szt		
			10,000	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
31 d.3	kalk. własna		Ustawienie mównicy	szt		
			poz.10	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.3	kalk. własna		Ustawienie biurka oraz fotela	kpl		
			poz.9	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.3	kalk. własna		Ustawienie betonowych donic z roślinami	kpl		
			3,000	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.3	kalk. własna		Montaż karniszy oraz zasłon	kpl		
			7,000	kpl	7,000	
					RAZEM	7,000
35 d.3	kalk. własna		Ustawienie krzeseł konferencyjnych	szt		
			54,000	szt	54,000	
					RAZEM	54,000
36 d.3	kalk. własna		Montaż górnych szafek aneksu kuchennego	mb		
			3,600	mb	3,600	
					RAZEM	3,600
37 d.3	KNR 2-17 0320-01 analiza indywidualna		Montaż istniejących klimatyzatorów sufitowych	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.3	KNR 4-01 1215-08		Prace porządkowe	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000