

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Remont pomieszczeń w budynku nr 4 (sztab) w KNW przy ul. Królewieckiej 130 w Elblągu” – wymiana ścianki aluminiowej – art. 30 ust. 4

Lokalizacja:

Budynek nr 4, I piętro, ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg

Zakres robót obejmuje:

1. Realizacja prac związanych z koniecznością wymiany wyeksploatowanej aluminiowej stolarki drzwiowej (ścianki):
 - demontaż i utylizacja istniejącej ścianki,
 - montaż nowej, kompletnej ścianki o orientacyjnych wymiarach (h=301,5; l=323) z drzwiami dwuskrzydłowymi oraz samozamykaczem (Zamawiający dopuszcza zastosowanie zawiasów samozamykających),
 - demontaż i ponowny montaż urządzeń zamontowanych na drzwiach (zwora systemu dostępu, kontaktron systemu alarmowego),
 - uporządkowanie obszaru objętego pracami.

2. Wymogi:
 - TERMIN REALIZACJI : **12.12.2024 r.**
 - Profil aluminiowy, kolor biały,
 - Klasa odporności ogniowej EI 30, klasa dymoszczelności Sa Sm
 - Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w dwa zamki atestowane,
 - Co najmniej trzy zawiasy wzmocnione ryglami anty-wyważeniowymi powinny zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu ich podważenie, wyważenie.

UWAGA:

Wykonawca dokona własnego obmiaru stolarki drzwiowej przed jej wykonaniem.

Załączniki:

- 1) Zdjęcia poglądowe istniejącej ścianki
- 2) Szkic